

Arch. Vito Barraco

studio tecnico in Marsala, Via Dante Alighieri n. 40 - cell. 320/5396016 - e.mail.: architetto.barraco@gmail.com





COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**OPERE DI COMPLETAMENTO, MESSA A NORMA DEGLI
IMPIANTI E RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE M. BONANNO.**

1° STRALCIO FUNZIONALE

Committente: Comune di Castellammare del Golfo	PROGETTO ESECUTIVO	
TAV. EE.01	ELABORATI: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
Scala :		
DATA 21/06/2023		
IL R.U.P. Ing. Luigi Martino		IL PROGETTISTA Arch. Vito Barraco  
Visti:		

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Zona riservata al personale sportivo (SpCat 1)							
1 / 1 21.01.02.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico Piano primo passerella e gradini *(H/peso=0,14/2)	4,00	1,20 1,20	4,200	0,070 0,200	0,34 1,01		
	SOMMANO m³					1,35	377,15	509,15
2 / 2 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. piano terra - w.c. disabili *(par.ug.=2*2+1) - w.c. addetti - w.c. infermeria Piano primo - w.c. arbitri *(par.ug.=2*2) - w.c. spogliatoio atleti 1 *(par.ug.=2*2) - w.c. spogliatoio atleti 2 *(par.ug.=2*2)	5,00				5,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cad	4,00 4,00 4,00				4,00 4,00 4,00	22,73	500,06
3 / 3 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostruttura nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Pavimenti Piano Terra - ingresso atleti 2 - disimpegno disabili - w.c. h. - ingresso atleti 1 - vano scala - a detrarre scala - adetti - dis. adetti - w.c. adetti - Infermeria - dis. - w.c. - deposito - ripostiglio - a detrarre quantità da non realizzare di cui al nuovo deposito di piano terra Primo Piano - Sala riunioni - Corridoio 1 - corridoio 2 - Spogliatoio arbitri - w.c. arbitri - docce - Spogliatoi atleti 1		4,00 3,15 3,85 1,40 1,85 5,75 4,21 1,20 2,13 1,10 1,66 5,68 1,65 1,75 4,72 3,88 1,95 1,70	3,850 2,430 1,460 1,900 1,400 4,000 2,430 0,600 2,960 1,200 1,100 2,900 1,100 1,100 5,680 1,450 2,200 1,350		15,40 7,65 5,62 2,66 2,59 23,00 10,23 -0,72 6,30 1,32 1,83 16,47 1,82 1,93 26,81 5,63 4,29 2,30		
	A R I P O R T A R E					238,96		1'009,21

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					238,96		1'009,21
	- wc spogliatoio atleti		1,18	0,930		1,10		
			1,00	0,930		0,93		
			1,78	0,900		1,60		
			0,75	0,750		0,56		
	- docce		2,50	2,630		6,58		
	- Spogliatoio atleti 2		6,27	3,700		23,20		
			1,57	1,200		1,88		
	- ripostiglio		1,83	1,100		2,01		
	- w.c. spogliatoio atleti		1,66	1,030		1,71		
			0,90	0,850		0,77		
			1,80	1,030		1,85		
			0,90	0,850		0,77		
	- docce		3,75	1,570		5,89		
		2,00	0,80	0,900		1,44		
	- a detrarre quantità da non realizzare di cui ai nuovi disimpegni					-25,36		
						-17,52		
						-9,92		
	Parziale m²					236,45		
	Rivestimenti Piano Terra							
	- disimpegno disabili *(lung.=3,85+1,46+3,85+1,46)		10,62		2,200	23,36		
	- w.c. h. *(lung.=1,40+1,90+1,40+1,90)		6,60		2,200	14,52		
	(lung.=1,85+1,40+1,85+1,40)		6,50		2,200	14,30		
	- a detrarre vani porta	4,00	0,95		2,200	-8,36		
			1,25		2,200	-2,75		
	- dis. adetti *(lung.=1,10+1,20+1,10+1,20)		4,60		2,200	10,12		
	- w.c. adetti *(lung.=1,66+1,10+1,66+1,10)		5,52		2,200	12,14		
	- a detrarre vani porta	3,00	0,95		2,200	-6,27		
	- disimpegno infermeria *(lung.=1,65+1,10+1,65+1,10)		5,50		2,200	12,10		
	- w.c. infermeria *(lung.=1,75+1,10+1,75+1,10)		5,70		2,200	12,54		
	- a detrarre vani porta	3,00	0,95		2,200	-6,27		
	Parziale m²					75,43		
	Primo Piano							
	- w.c. arbitri *(lung.=1,84+1,05+1,84+1,05)	2,00	5,78		2,200	25,43		
	- docce *(lung.=0,90+0,80+0,90)	2,00	2,60		2,200	11,44		
	(lung.=2,63+0,85+1,00)		4,48		2,200	9,86		
	- a detrarre vani porta *(par.ug.=2*2)	4,00	0,95		2,200	-8,36		
	- wc spogliatoio atleti 1 *(lung.=(0,93+0,85+0,70+0,93+1,18+0,57+0,20+0,25+1,00)+(1,60+1,78+0,90+1,03+0,70+0,75))		13,37		2,200	29,41		
	- a detrarre vani porta	2,00	0,95		2,200	-4,18		
	- docce atleti 1 *(lung.=0,10+0,30+0,70+2,50+2,63+1,60+0,80)		8,63		2,200	18,99		
	- w.c. spogliatoio atleti 2 *(lung.=(0,80+0,90+0,80+1,03+1,66+1,83)+(0,80+1,83+1,80+1,03+1,00+0,90))		14,38		2,200	31,64		
	- a detrarre vani porta	2,00	0,95		2,200	-4,18		
	- docce spogliatoio atleti 2 *(lung.=0,80+3,75+1,57+0,80+0,90+0,80+1,90+0,80+0,90+0,80)		13,02		2,200	28,64		
	Parziale m²					138,69		
	Sommano positivi m²					562,72		
	Sommano negativi m²					-112,15		
	SOMMANO m²					450,57	11,11	5'005,83
4 / 4 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Piano terra per uno spessore di 10 cm *(lung.=3,85+1,40) (lung.=5,68+1,10+1,10+1,80+1,35) (lung.=5,25+5,68) Piano primo per uno spessore di 10 cm *(lung.=2,55+3,30+1,00+0,80+1,90+1,83+1,03+1,10+0,80+0,80+0,80+1,20+1,83+0,80+2,43+0,80+0,90+1,20+1,03+0,80+0,90+1,60+1,10+0,30+0,90+1,70+2,73+0,90*3+2,20+1,84)	10,00 10,00 10,00 10,00	5,25 11,03 10,93 42,87		3,350 2,750 2,400 2,750	175,88 303,33 262,32 1'178,93		
	A R I P O R T A R E					1'920,46		6'015,04

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					268,35		11'343,74
	- soffitto w.c. - pareti *(H/peso=2,75-2,20) - soffitto deposito - pareti *(lung.=4,72+0,10+1,35+1,80+3,68+1,95+2,20+1,95+ 6,17-2,20) - soffitto - a detrarre vani porta Piano primo sala riunioni - pareti *(lung.=6,58+6,96+4,15) - soffitto - a detrarre vani porta corridoio 1 - pareti *(lung.=7,60+7,60) - soffitto corridoio 2 - pareti *(lung.=8,20+8,20) - soffitto spogliatoio atleti 2 - pareti *(lung.=1,20+6,27+0,20+3,70+6,27+1,20+1,20+0,30+ 0,90+0,30+0,90) - soffitto *(lung.=6,27+1,20) - a detrarre vano porta e finestra docce e servizi spogliatoio atleti 2 *(lung.=3,60+1,05+1,05+ 2,50)*(H/peso=2,75-2,20) - soffitto spogliatoio atleti 1 - pareti *(lung.=6,81+3,70+6,81+0,30+0,50+0,30+0,50+1,00) - soffitto - a detrarre vano porta e finestra docce e w.c. spogliatoio atleti 1 - pareti *(lung.=2,65+4,40)*(H/peso=2,75-2,20) - soffitto spogliatoio arbitri - pareti *(lung.=3,44+3,44) - soffitto w.c. e docce spogliatoio arbitri - pareti *(lung.=1,95+2,20+3,80)*(H/peso=2,75-2,20) - soffitto Sommano positivi m ² Sommano negativi m ² SOMMANO m ²		1,65 1,10 1,78 21,72 6,17 2,20 3,00 2,20 17,69 6,58 1,25 3,00 15,20 7,60 16,40 8,20 22,44 7,47 1,35 6,30 8,20 4,50 19,92 6,81 1,35 0,70 7,05 2,65 0,60 6,88 3,44 7,95 2,20	1,100 5,680 1,950 6,960 2,430 2,430 3,700 3,500 3,700 4,400 1,850 2,430 3,800	 0,550 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 0,550 2,750 0,550 2,750 0,550 0,700 0,550 2,750 0,550 0,700 0,900	1,82 0,61 1,96 59,73 35,05 4,29 -7,05 -5,28 48,65 45,80 -2,94 -4,05 41,80 18,47 45,10 19,93 61,71 27,64 -2,97 -4,41 4,51 15,75 54,78 25,20 -2,97 -4,41 3,88 11,66 1,11 18,92 8,36 4,37 8,36 868,79 -65,06 803,73 3,92 5,00 8,92		
9 / 9 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. piano terra - ringhiera rampa disabile piano primo - ringhiera ballatoio *(lung.=4,30+1,25) SOMMANO m ²		5,60 5,55		0,700 0,900	3,92 5,00 8,92	8,04	71,72
10 / 10 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	A R I P O R T A R E							14'115,99

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'115,99
11 / 11 21.01.25	dismissione soglie porte e finestre		20,00	0,350		7,00		
	SOMMANO m ²					7,00	19,44	136,08
	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	- quantità di cui alla voce 21.01.02.001					1,35		
	- quantità di cui alla voce 21.01.24 *(par.ug.=22*0,40*0,40)	3,52				3,52		
	- quantità di cui alla voce 21.01.06 *(par.ug.=450,57*0,03)	13,52				13,52		
	- quantità di cui alla voce 21.01.04 *(par.ug.=1920,46/10*0,10)	19,20				19,20		
	- quantità di cui alla voce 21.01.09 *(par.ug.=945,71/4*0,04)	9,46				9,46		
	- quantità di cui alla voce 21.01.23 *(par.ug.=100*0,016*0,016*3,14)	0,08				0,08		
	- quantità di cui alla voce 21.01.11 *(par.ug.=242,67/2,5*0,025)	2,43				2,43		
	- quantità di cui alla voce 21.01.10 *(par.ug.=803,73*0,005)	4,02				4,02		
	- quantità di cui alla voce 21.01.14 *(par.ug.=8,92*0,08)	0,71				0,71		
	Parziale m ³					54,29		
	maggiore quantità su cassone 15% *(par.ug.=54,29*15/100)	8,14				8,14		
12 / 12 02.01.02	Parziale m ³					8,14		
	SOMMANO m ³					62,43	38,71	2'416,67
	Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'a ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. per chiusura vani porta esistenti							
	- ingresso varchi di accesso in palestra *(lung.=1,40+1,40)		2,80	0,300	2,200	1,85		
	- per adeguamento finestra biglietteria		2,40	0,300	1,000	0,72		
	- per chiusura porta esistente d'ingresso infermeria		1,25	0,300	0,900	0,34		
	(lung.=1,2-0,80)*(H/peso=2,35-0,90)		0,40	0,300	1,450	0,17		
	SOMMANO m ³					3,08	235,47	725,25
13 / 13 02.02.04.002	Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri maschio – femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso l'onere della formazione dei vani po ... e i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. con la rasatura completa della parete sulle due facce piano primo *(lung.=6,95+4,05+1,90+1,50+1,35+2,75+1,90+1,50+0,70+1,00+3,50+1,50+0,30+2,05+3,70+1,45+0,30+2,00+1,50+1,05+2,45+2,45+1,05+2,20+0,50+0,50)		50,10		2,750	137,78		
	SOMMANO m ²					137,78	48,04	6'618,95
14 / 14 02.02.02.002	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm piano terra *(lung.=3,85+3,20+1,30)		8,35		3,350	27,97		
	- per adeguamento porta ufficio		0,50		2,200	1,10		
	(lung.=1,20+2,50+4,95+2,95+1,50+2,95)		16,05		2,750	44,14		
	- deposito		5,70		2,450	13,97		
	- chiusura vani porta esistenti	2,00	0,30		2,200	1,32		
	SOMMANO m ²					88,50	41,84	3'702,84
15 / 15 05.01.10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in							
	A R I P O R T A R E							27'715,78

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							27'715,78	
16 / 16 03.07.09	ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici								
	Piano terra								
	- ingresso atleti		7,00	2,400		16,80			
	- biglietteria		3,85	1,500		5,78			
	- ufficio società		2,40	3,200		7,68			
	- disimpegno w.c. società		1,65	1,300		2,15			
	- w.c. società		1,30	1,200		1,56			
	- w.c. addetti		1,40	1,100		1,54			
	- disimpegno w.c. addetti		1,45	1,100		1,60			
	- addetti		2,95	2,150		6,34			
	- ingresso atleti		3,90	2,800		10,92			
	- vano scala		4,20	2,450		10,29			
	- corridoio		11,90	2,650		31,54			
	- ingresso atleti		3,90	2,750		10,73			
	- infermeria		2,95	2,850		8,41			
	- disimpegno infermeria		1,45	1,500		2,18			
	- w.c. infermeria		1,50	1,400		2,10			
	- ingresso atleti D.A.		3,75	3,050		11,44			
	Piano primo								
	- spogliatoio arbitri		4,05	3,550		14,38			
	- docce arbitri		4,05	1,400		5,67			
			2,45	1,800		4,41			
	- w.c. arbitri		1,50	1,800		2,70			
	- rampa		4,20	1,200		5,04			
	- spogliatoio squadra 1		6,45	3,700		23,87			
	- docce spogliatoio squadra 1					13,41			
	- w.c.		1,20	0,900		1,08			
	- w.c. h.		1,80	1,500		2,70			
	- spogliatoio squadra 2		6,20	3,700		22,94			
	- docce spogliatoio squadra 1		2,70	1,250		3,38			
			2,70	1,700		4,59			
						1,90			
	- w.c.		1,35	0,900		1,22			
	- w.c. h.		1,50	1,900		2,85			
	- docce spogliatoio arbitri		1,20	2,750		3,30			
			1,80	2,750		4,95			
			0,30	2,200		0,66			
	- w.c. h. arbitri		2,20	1,500		3,30			
		SOMMANO m²				253,41	19,99	5'065,67	
	16 / 16 03.07.09	Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica a rapido asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfettamente asciutti, a base di l ... ivo cementizio di classe C2. Compresi sfridi e quant'altro necessario per dare la malta posata a perfetta regola d'arte.							
		Piano primo							
		- docce arbitri		4,05	1,400		5,67		
				2,45	1,800		4,41		
		- w.c. arbitri		1,50	1,800		2,70		
		- docce spogliatoio squadra 1					13,41		
- w.c.			1,20	0,900		1,08			
- w.c. h.			1,80	1,500		2,70			
- docce spogliatoio squadra 1			2,70	1,250		3,38			
			2,70	1,700		4,59			
						1,90			
- w.c.			1,35	0,900		1,22			
- w.c. h.			1,50	1,900		2,85			
- docce spogliatoio arbitri			1,20	2,750		3,30			
			1,80	2,750		4,95			
			0,30	2,200		0,66			
- w.c. h. arbitri			2,20	1,500		3,30			
		SOMMANO m²				56,12	30,94	1'736,35	
17 / 17 09.01.02		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a							
		A R I P O R T A R E						34'517,80	

Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Protocollo Arriivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					408,75		53'127,68
	- a detrarre vani porta		3,05 0,95 1,35 2,20 2,20 3,00	3,750	2,200 2,200 2,400 2,400 2,350	11,44 -2,09 -2,97 -5,28 -5,28 -7,05		
	infermeria							
	- pareti *(lung.=2,95+2,85+2,95+3,15)		11,90		2,750	32,73		
	- soffitto *(H/peso=(2,85+3,15)/2)		2,95		3,000	8,85		
	- a detrarre vani porta		1,35 0,95		2,200 2,200	-2,97 -2,09		
	disimpegno infermeria							
	- pareti *(lung.=1,45+1,50+1,45+1,50)*(H/peso=2,75-2,20)		5,90		0,550	3,25		
	- soffitto		1,45	1,500		2,18		
	w.c. infermeria							
	- pareti *(lung.=1,50+1,40+1,50+1,40)*(H/peso=2,75-2,20)		5,80		0,550	3,19		
	- soffitto		1,50	1,400		2,10		
	Piano primo							
	corridoio							
	- pareti *(lung.=2,45+10,35+10,35)		23,15		2,750	63,66		
	- soffitto		10,35	2,450		25,36		
	- a detrarre vani porta		0,95		2,200	-2,09		
	vano scala							
	- pareti *(lung.=4,20+4,20)		8,40		2,750	23,10		
	- soffitto		4,20	2,450		10,29		
	Corridoio 2							
	- pareti *(lung.=7,15+2,45+7,15+1,50+1,50)		19,75		2,750	54,31		
	- soffitto		2,20 1,15 3,20	2,450 1,800 2,450		5,39 2,07 7,84		
	- a detrarre vani porta	4,00	0,95		2,200	-8,36		
	spogliatoio arbitri							
	- pareti *(lung.=3,55+4,05+3,55+4,05)		15,20		2,750	41,80		
	- soffitto		3,55	4,050		14,38		
	- a detrarre vani porta	-2,00	0,95		2,200	-4,18		
	docce spogliatoio arbitri							
	- pareti *(lung.=1,40+4,05+1,40+1,35+0,10+1,80+2,45+1,80+1,60)*(H/peso=2,75-2,20)		15,95 4,05 2,45	0,550 1,400 1,800		8,77 5,67 4,41		
	- soffitto							
	w.c. spogliatoio arbitri							
	- pareti *(lung.=1,80+1,50+1,80+1,50)*(H/peso=2,75-2,20)		6,60		0,550	3,63		
	- soffitto		1,80	1,500		2,70		
	Spogliatoio squadra 1							
	- pareti *(lung.=4,00+0,20+2,45+3,50+6,45+3,70+2,25+0,10+2,25+0,20+0,30)		25,40 4,00 2,45	2,750 3,700 3,500		69,85 14,80 8,58		
	- soffitto							
	- a detrarre vani porta	2,00	0,95 6,30		2,200 0,700	-4,18 -4,41		
	docce spogliatoio squadra 1							
	- pareti *(lung.=2,20+1,00+1,30+0,20+3,60+2,10+0,20+1,90+1,60+1,65+0,20+1,40)*(H/peso=2,75-2,20)		17,35		0,550	9,54		
	- soffitto					13,41		
	w.c. spogliatoio squadra 1							
	- pareti *(lung.=1,80+1,50+1,80+1,50)*(H/peso=2,75-2,20)		6,60		0,550	3,63		
	- soffitto		1,50	1,800		2,70		
	w.c. spogliatoio squadra 1							
	- pareti *(lung.=0,90+1,20+0,90+1,20)*(H/peso=2,75-2,20)		4,20		0,550	2,31		
	- soffitto		1,20	0,900		1,08		
	Spogliatoio squadra 2							
	- pareti *(lung.=3,70+6,20+3,70+6,20+0,40+0,40+0,30+0,80+1,95+0,10+2,05+0,30+0,20+0,50)		26,80 6,20	2,750 3,700		73,70 22,94		
	- soffitto							
	- a detrarre vani porta	2,00	0,95		2,200	-4,18		
	docce spogliatoio squadra 2							
	- pareti *(lung.=1,25+3,70+1,45+0,20+0,30+0,20+0,20+0,60+0,60+2,00+1,60+1,70+2,70+1,20+0,10+1,20)*(H/peso=2,75-2,20)		19,00		0,550	10,45		
	- soffitto					10,09		
	- w.c. spogliatoio squadra 2							
	- pareti *(lung.=1,50+1,90+1,50+1,90)*(H/peso=2,75-2,20)		6,80		0,550	3,74		
	A R I P O R T A R E					937,56		53'127,68

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Protocollo Arriivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					937,56		53'127,68
23 / 23 05.01.07	- soffitto Spogliatoio arbitri - pareti *(lung.=4,05+2,45+4,05+2,45) - soffitto - a detrarre vani porta - docce spogliatoio arbitri - pareti *(lung.=2,75+1,20+1,20+0,10+1,20+1,80+2,75+3,10+0,20)*(H/peso=2,75-2,20) - soffitto w.c. spogliatoio arbitri - pareti *(lung.=2,20+1,50+2,20+1,50)*(H/peso=2,75-2,20) - soffitto	2,00	1,50	1,900		2,85		
			13,00		2,750	35,75		
			4,05	2,450		9,92		
			0,95		2,200	-4,18		
			14,30		0,550	7,87		
						8,17		
			7,40		0,550	4,07		
			2,20	1,500		3,30		
	Sommano positivi m ² Sommano negativi m ²					1'082,80 -77,49		
	SOMMANO m ²					1'005,31	12,48	12'546,21
	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1 ^a scelta, con superficie grezza fia ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. Piano terra - ingresso atleti - biglietteria - ufficio società - disimpegno w.c. società - w.c. società - w.c. addetti - disimpegno w.c. addetti - addetti - ingresso atleti - vano scala - corridoio - ingresso atleti - infermeria - disimpegno infermeria - w.c. infermeria - ingresso atleti D.A. - deposito		7,00	2,400		16,80		
			3,85	1,500		5,78		
			2,40	3,200		7,68		
			1,65	1,300		2,15		
			1,30	1,200		1,56		
			1,40	1,100		1,54		
			1,45	1,100		1,60		
			2,95	2,150		6,34		
			3,90	2,800		10,92		
			4,20	2,450		10,29		
			11,90	2,650		31,54		
			3,90	2,750		10,73		
			2,95	2,850		8,41		
			1,45	1,500		2,18		
			1,50	1,400		2,10		
			3,75	3,050		11,44		
			5,70	2,450		13,97		
			1,95	2,200		4,29		
	Piano primo - corridoio - spogliatoio arbitri - docce arbitri - w.c. arbitri - rampa - corridoio - spogliatoio squadra 1 - docce spogliatoio squadra 1 - w.c. - w.c. h. - spogliatoio squadra 2 - docce spogliatoio squadra 1 - w.c. - w.c. h. - spogliatoio arbitri - docce spogliatoio arbitri - w.c. h. arbitri		10,35	2,450		25,36		
			4,05	3,550		14,38		
			4,05	1,400		5,67		
			2,45	1,800		4,41		
			1,50	1,800		2,70		
			4,20	1,200		5,04		
			2,45	7,150		17,52		
			6,45	3,700		23,87		
						13,41		
			1,20	0,900		1,08		
			1,80	1,500		2,70		
			6,20	3,700		22,94		
			2,70	1,250		3,38		
			2,70	1,700		4,59		
						1,90		
			1,35	0,900		1,22		
			1,50	1,900		2,85		
			4,05	2,450		9,92		
			1,20	2,750		3,30		
			1,80	2,750		4,95		
			0,30	2,200		0,66		
			2,20	1,500		3,30		
	SOMMANO m ²					324,47	53,47	17'349,41
24 / 24 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere							
	A R I P O R T A R E							83'023,36

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Protocollo Arriivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'023,36
	coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Piano terra Ingresso atleti - pareti *(lung.=7,00+2,40+7,00+2,40) - soffitto - a detrarre vani porta biglietteria - pareti *(lung.=3,85+1,50+3,85+1,50) - soffitto - a detrarre vani porta Ufficio società - pareti *(lung.=2,40+3,20+2,40+3,20) - soffitto - a detrarre vani porta disimpegno w.c. ufficio - pareti *(lung.=1,65+1,20+1,65+1,20)*(H/peso=3,35-2,20) - soffitto w.c. ufficio società - pareti *(lung.=1,20+1,30+1,20+1,30)*(H/peso=3,35-2,20) - soffitto addetti - pareti *(lung.=2,15+2,95+2,15+2,95) - soffitto disimpegno w.c. addetti - pareti *(lung.=1,45+1,10+1,45+1,10)*(H/peso=2,75-2,20) - soffitto w.c. addetti - pareti *(lung.=1,40+1,10+1,40+1,10)*(H/peso=2,75-2,20) - soffitto Ingresso atleti - pareti *(lung.=3,90+2,50+1,70+2,85) - soffitto - a detrarre vani porta vano scala e spazio comune e ingresso atleti D.A. - pareti *(lung.=4,20+2,43+4,20+11,90+2,25+3,75+3,05+3,05+4,80+1,50+1,70+1,50) - soffitto - a detrarre vani porta infermeria - pareti *(lung.=2,95+2,85+2,95+3,15) - soffitto *(H/peso=(2,85+3,15)/2) - a detrarre vani porta disimpegno infermeria - pareti *(lung.=1,45+1,50+1,45+1,50)*(H/peso=2,75-2,20) - soffitto w.c. infermeria - pareti *(lung.=1,50+1,40+1,50+1,40)*(H/peso=2,75-2,20) - soffitto Piano primo corridoio - pareti *(lung.=2,45+10,35+10,35) - soffitto - a detrarre vani porta vano scala - pareti *(lung.=4,20+4,20) - soffitto Corridoio 2 - pareti *(lung.=7,15+2,45+7,15+1,50+1,50) - soffitto	2,00	18,80 7,00 0,95	2,400	3,350 2,200	62,98 16,80 -4,18		
		2,00	10,70 3,85 0,95	1,500	3,350 2,200	35,85 5,78 -2,09		
		2,00	11,20 2,40 0,95	3,200	3,350 2,200	37,52 7,68 -4,18		
			5,70 1,65	1,300	1,150	6,56 2,15		
			5,00 1,20	1,300	1,150	5,75 1,56		
			10,20 2,15	2,950	2,750	28,05 6,34		
			5,10 1,45	1,100	0,550	2,81 1,60		
			5,00 1,40	1,100	0,550	2,75 1,54		
			10,95 3,90 0,95 2,40	2,500	2,750 2,200 2,350	30,11 9,75 -2,09 -5,64		
			44,33 4,20 2,30 1,15 2,65 3,05	2,430 2,750	2,750	121,91 10,21 6,33 1,96 20,94 11,44		
			0,95 1,35 2,20 2,20 3,00		2,200 2,200 2,400 2,400 2,350	-2,09 -2,97 -5,28 -5,28 -7,05		
			11,90 2,95 1,35 0,95		2,750 3,000 2,200 2,200	32,73 8,85 -2,97 -2,09		
			5,90 1,45	1,500	0,550	3,25 2,18		
			5,80 1,50	1,400	0,550	3,19 2,10		
			23,15 10,35 0,95	2,450	2,750 2,200	63,66 25,36 -2,09		
			8,40 4,20	2,450	2,750	23,10 10,29		
			19,75 2,20 1,15	2,450 1,800	2,750	54,31 5,39 2,07		
	A R I P O R T A R E					626,85		83'023,36

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89'488,24
26 / 26 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. quantità di cui all'art. 7.1.1					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,02	362,40
27 / 27 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ringhiere scivolo disabili	2,00	6,00		1,000	12,00		
	SOMMANO m²					12,00	22,19	266,28
28 / 28 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. piano primo righiera scala e passerella in raiore di 20 kg/ml * (lung.=4,30+1,30)		5,60		20,000	112,00		
	SOMMANO kg					112,00	4,00	448,00
29 / 29 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. - quantità di cui alla voce 07.01.02					112,00		
	SOMMANO kg					112,00	3,02	338,24
30 / 30 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. piano primo righiera scala e passerella in raiore di 35 kg/ml * (lung.=4,30+1,30)	2,00	5,60		1,000	11,20		
	SOMMANO m²					11,20	22,19	248,53
31 / 31 05.02.04.003	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres Piano terra Ingresso atleti - pareti *(lung.=7,00+2,40+7,00+2,40) - a detrarre vani porta biglietteria - pareti *(lung.=3,85+1,50+3,85+1,50) - a detrarre vani porta Ufficio società - pareti *(lung.=2,40+3,20+2,40+3,20) - a detrarre vani porta addetti - pareti *(lung.=2,15+2,95+2,15+2,95) Ingresso atleti - pareti *(lung.=3,90+2,50+1,70+2,85) - a detrarre vani porta *(lung.=0,95+2,40)	2,00	18,80 0,95 10,70 0,95 11,20 0,95 10,20 10,95 3,35			18,80 -1,90 10,70 -0,95 11,20 -1,90 10,20 10,95 -3,35		
	A R I P O R T A R E					53,75		91'151,69

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,75		91'151,69
	vano scala e spazio comune e ingresso atleti D.A. - pareti *(lung.=4,20+2,43+4,20+11,90+2,25+3,75+3,05+3,05+4,80+1,50+1,70+1,50) - a detrarre vani porta *(lung.=0,95+1,35+2,20+3,00) infermeria - pareti *(lung.=2,95+2,85+2,95+3,15) - a detrarre vani porta *(lung.=1,35+0,95) deposito - pareti *(lung.=5,70+2,45+5,70+1,95+2,20+1,95+0,20) - a detrarre vani porta Piano primo corridoio - pareti *(lung.=2,45+10,35+10,35) - a detrarre vani porta vano scala - pareti *(lung.=4,20+4,20) Corridoio 2 - pareti *(lung.=7,15+2,45+7,15+1,50+1,50) - a detrarre vani porta spogliatoio arbitri - pareti *(lung.=3,55+4,05+3,55+4,05) - a detrarre vani porta Spogliatoio squadra 1 - pareti *(lung.=4,00+0,20+2,45+3,50+6,45+3,70+2,25+0,10+2,25+0,20+0,30) - a detrarre vani porta Spogliatoio squadra 2 - pareti *(lung.=3,70+6,20+3,70+6,20+0,40+0,40+0,30+0,80+1,95+0,10+2,05+0,30+0,20+0,50) - a detrarre vani porta Spogliatoio arbitri - pareti *(lung.=4,05+2,45+4,05+2,45) Sommano positivi m Sommano negativi m SOMMANO m							
			44,33			44,33		
			7,50			-7,50		
			11,90			11,90		
			2,30			-2,30		
			20,15			20,15		
			2,20			-2,20		
			23,15			23,15		
			0,95			-0,95		
			8,40			8,40		
			19,75			19,75		
		4,00	0,95			-3,80		
		-2,00	0,95			-1,90		
			25,40			25,40		
		2,00	0,95			-1,90		
			26,80			26,80		
		2,00	0,95			-1,90		
			13,00			13,00		
						269,93		
						-30,55		
						239,38	4,39	1'050,88
32 / 32 03.03.01.001	Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato cementizio s ... ttrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m piano primo per realizzazione rampa SOMMANO m²		4,20	1,200		5,04		
						5,04	85,66	431,71
33 / 33 03.01.03.009	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente mode ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione per lavori edili C25/30 passerella inclinata SOMMANO m³		1,20	4,200	0,200	1,01		
						1,01	200,42	202,42
34 / 34 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. passerella inclinata *(lung.=1,20+0,20) SOMMANO m²		1,40	4,200		5,88		
						5,88	38,59	226,91
35 / 35 03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro,							
	A R I P O R T A R E							93'063,63

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'063,63
	per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate - quantità di cui alla voce 03.01.03.009 in ragione di 120 kg/ mc	1,01			120,000	121,20		
	SOMMANO kg					121,20	2,71	328,45
36 / 36 21.03.09.001	Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e flessione di elementi in calcestruzzo e muratura, secondo le istruzioni del CNR DT 200/2004, mediante l'applicazione di ... 200 gr/m² E quanto altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per il primo strato di rinforzo rinforzo travi in c.a. si considera il 50% della superficie laterale *(larg.=0,75+0,30+0,75)	0,50	4,20	1,800		3,78		
	SOMMANO m²					3,78	321,07	1'213,66
	Zona pubblico (SpCat 2)							
37 / 37 21.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. per demolizioni connesse alla nuova distribuzione * (lung.=(0,40+1,29+0,90+0,90+0,40)*2*2,20) per collocazione infissi scorrevoli *(lung.=0,50+1,00)	2,00 2,00 2,00	17,12 1,50 1,00	0,300 0,300 0,200	0,150 2,300 2,300	2,57 2,07 1,38		
	finestra esterna da trasformare in porta		1,35	0,300	2,000	0,81		
	SOMMANO m³					7,66	339,53	2'600,80
38 / 38 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. w.c. donne *(par.ug.=3+2) w.c. uomini *(par.ug.=2+3+3)	5,00 8,00				5,00 8,00		
	SOMMANO cad					13,00	22,73	295,49
39 / 39 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	6,00 3,00	0,16 2,40	2,550 0,400		2,45 2,88		
	davanzali porte e finestre esterne		2,95 1,05 4,20 4,30 1,50 2,95	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400		1,18 0,42 1,68 1,72 0,60 1,18		
	SOMMANO m²					12,11	19,44	235,42
40 / 40 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. piano terra rimozione di pavimenti - ingresso pubblico		3,55	2,550		9,05		
	A R I P O R T A R E					9,05		97'737,43

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,05		97'737,43
	SOMMANO m ²					9,05	11,11	100,55
41 / 41 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Piano terra per uno spessore di 10 cm - w.c. donne *(lung.=3,30+0,30*3) - w.c. uomini *(lung.=4,40+0,30*4)	10,00 10,00	4,20 5,60		2,200 2,200	92,40 123,20		
	SOMMANO m ² x cm					215,60	1,02	219,91
42 / 42 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. piano terra rimozione di massetti per uno spessore di cm 5 - ingresso pubblico		3,55	2,550	5,000	45,26		
	SOMMANO m ² x cm					45,26	2,06	93,24
43 / 43 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. dismissione vecchie tubature					70,00		
	SOMMANO m					70,00	4,34	303,80
44 / 44 21.01.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - ingresso pubblico *(H/peso=(4,50+1,10)/2)		4,00 2,70		2,800 4,500	11,20 12,15		
	SOMMANO m ²					23,35	3,36	78,46
45 / 45 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - quantità di cui alla voce 21.01.01 - quantità di cui alla voce 21.01.24 *(par.ug.=13*0,40*0,40) - quantità di cui alla voce 21.01.07 *(par.ug.=12,11*0,03) - quantità di cui alla voce 21.01.04 *(par.ug.=215,60/10*0,10) - quantità di cui alla voce 21.01.09 *(par.ug.=215,60/5*0,05) - quantità di cui alla voce 21.01.23 *(par.ug.=70*0,016*0,016*3,14) - quantità di cui alla voce 21.01.10 *(par.ug.=240,11*0,015) Parziale m ³ - maggiorazione per carico su cassone in ragione del 20% *(par.ug.=18,08*20/100) Parziale m ³	2,08 0,36 2,16 2,16 0,06 3,60				7,66 2,08 0,36 2,16 2,16 0,06 3,60		
	Parziale m ³					18,08		
	Parziale m ³	3,62				3,62		
	SOMMANO m ³					21,70	38,71	840,01
46 / 46 02.01.01	Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 20 cm, compresi i magisteri d'am ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. per chiusura vani porta esistenti	2,00 2,00	0,90 1,40	0,270 0,270	2,200 2,300	1,07 1,74		
	A R I P O R T A R E					2,81		99'373,40

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,81		99'373,40
47 / 47 02.02.04.002	chiusura porte e finestre esterne porta deposito trasformata in finestra		2,95	0,270	2,000	1,59		
	SOMMANO m³					4,40	406,22	1'787,37
	Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri maschio – femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso l'onere della formazione dei vani po ... e i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. con la rasatura completa della parete sulle due facce piano terra per realizzazione nuovi tramezzi *(lung.=3,40*2+1,55*2+3,40+4,40+3,10+1,55)*(H/peso=(3,60+1,80)/2) (lung.=6,60+5,50)		22,35 12,10		2,700 2,000	60,35 24,20		
	SOMMANO m²					84,55	48,04	4'061,78
48 / 48 02.02.02.002	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm per controfodera porte scrigno	2,00	1,00		2,200	4,40		
	SOMMANO m²					4,40	41,84	184,10
49 / 49 A.P.34	Fornitura e collocazione di contro telatio in legno di abite o similari compre il fissaggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte porte interne w.c.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	78,32	469,92
50 / 50 09.01.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massi ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	per chiusura vani porta esistenti *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	0,90 1,40		2,200 2,300	7,92 12,88		
	chiusura porte e finestre esterne porta deposito trasformata in finestra		2,95		2,000	5,90		
	SOMMANO m²					26,70	22,03	588,20
51 / 51 09.01.13	Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei a ... pplicato a macchina, con predisposti i sestì, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.							
	pareti deposito *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,80+3,60)/2)	4,00	3,10 3,70		2,700 2,750	33,48 10,18		
	SOMMANO m²					43,66	18,39	802,91
52 / 52 09.01.14	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco civile di cui alla voce 9.1.13, applicata a mano fino a dare la superficie lisciata a regola d'arte e pronta per ... ocio con i pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.							
	- quantità di cui alla voce 09.01.13					43,66		
	SOMMANO m²					43,66	11,33	494,67
53 / 53 09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e							
	A R I P O R T A R E							107'762,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'762,35
	magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. porta deposito trasformata in finestra per ripristino parti ammalorate		2,95		2,000	5,90 10,00		
	SOMMANO m ²					15,90	24,51	389,71
54 / 54 10.01.03.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili soglie e davanzali finestre e porte *(lung.=0,80+1,65+1,40+4,30+4,40+1,60+1,75+0,80)		16,70	0,400		6,68 6,68		
	SOMMANO m ³					6,68	154,98	1'035,27
55 / 55 05.01.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1 ^a scelta, con superficie grezza fia ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. piano terra - ingresso pubblico - ingresso pubblico - ingresso pubblico		7,00 3,55 7,00	2,700 2,550 3,000		18,90 9,05 21,00		
	SOMMANO m ²					48,95	53,47	2'617,36
56 / 56 05.02.04.003	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1 ^a scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres ingresso pubblico *(lung.=5,40+7,00+2,70-2,40-0,90) ingresso pubblico *(lung.=4,00+2,55+4,00+2,55-2,45-0,90-0,90) ingresso pubblico *(lung.=5,40+7,00+3,00-2,40-0,90)		11,80 8,85 12,10			11,80 8,85 12,10		
	SOMMANO m					32,75	4,39	143,77
	Tribuna esistente (SpCat 3)							
57 / 57 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. ringhiere esistenti (lung.=2,80+2,60+2,80) - ringhiera da smontare e poi rimontare	2,00	1,60 8,20 27,10		1,000 1,000 1,000	3,20 8,20 27,10		
	SOMMANO m ²					38,50	8,04	309,54
58 / 58 21.01.03.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico Porzione di tribuna - demolizione porzione tribuna per ampliamento campo da gioco *(H/peso=0,95+0,20) - demolizione di porzione di gradonta *(H/peso=(0,65+0,30)/2)		27,10 2,55	1,550 1,700	1,150 0,475	48,31 2,06		
	SOMMANO m ³					50,37	428,84	21'600,67
	A R I P O R T A R E							133'858,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'858,67
59 / 59 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. per realizzazione platea scale di collegamento scala principale scale laterali	2,00	3,55 3,00	2,500 1,300		8,88 7,80		
	SOMMANO m²					16,68	11,11	185,31
60 / 60 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. platea scala principale per uno spessore di cm 15 scale laterali per uno spessore di cm 15	2,00	3,55 3,00	2,500 1,300	15,000 15,000	133,13 117,00		
	SOMMANO m² x cm					250,13	2,06	515,27
61 / 61 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. per dismissione scala esistente - pedate - alzate	6,00 6,00	2,55 2,55	0,300 0,165		4,59 2,52		
	SOMMANO m²					7,11	19,44	138,25
62 / 62 21.01.05.001	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico demolizione scala esistente *(H/peso=0,95/2)		2,55	1,800	0,475	2,18		
	SOMMANO m³					2,18	291,02	634,45
63 / 63 01.01.09.002	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o ... (impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'interno di edifici platea scala principale scale laterali	2,00	4,20 3,00	2,500 1,300	0,500 0,500	5,25 3,90		
	SOMMANO m³					9,15	159,59	1'460,25
64 / 64 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano - quantità di cui alla voce 01.02.09.002 per 14 km di distanza * (par.ug.=9,15*14)	128,10				128,10		
	SOMMANO m³ X km					128,10	0,78	99,92
65 / 65 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al comune ... per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - quantità di cui alla voce 21.01.03.001 - quantità di cui alla voce 21.01.06 *(par.ug.=16,68*0,02)	0,33				50,37 0,33		
	A R I P O R T A R E					50,70		136'892,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,70		136'892,06
66 / 66 03.01.01.004	- quantità di cui alla voce 21.01.09 *(par.ug.=250,13/15*0,15)	2,50				2,50		
	- quantità di cui alla voce 21.01.07 *(par.ug.=7,11*0,03)	0,21				0,21		
	- quantità di cui alla voce 21.01.05.001					2,18		
	Parziale m³					55,59		
	- maggiorazione per maggior volume sul cassone * (par.ug.=55,59*20/100)	11,12				11,12		
	Parziale m³					11,12		
	SOMMANO m³					66,71	38,71	2'582,34
	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratur ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20							
	Livellamento gradonata per arrivare a quota 1.70		27,00	0,700	0,350	6,62		
	SOMMANO m³					6,62	174,57	1'155,65
67 / 67 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.		27,00	0,350		9,45		
	Casseformi per il riempimento	2,00	0,67	0,350		0,47		
	SOMMANO m²					9,92	38,59	382,81
68 / 68 03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate							
	- quantità di cui alla per livellamento gradonata in ragione di 30 kg/mc per realizzazione collegamenti	6,62			30,000	198,60		
	- tirafondi piastre scala principale *(par.ug.=7*4)*(H/peso=(0,000007850*380)*250)	28,00			0,746	20,89		
	SOMMANO kg					219,49	2,71	594,81
69 / 69 05.01.10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici per completamento pavimentazione tribuna		27,10	1,300		35,23		
	SOMMANO m²					35,23	19,99	704,25
70 / 70 A.P.27	Pavimento in pvc flessibile omogeneo calandrato e pressato, composto da resine viniliche, plastificanti, cariche rinforzate e pigmenti A15066a colorati, trattato in superficie con ... llante, tagli, sfridi e la pulitura finale e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		27,10	1,300		35,23		
	per completamento pavimentazione tribuna							
	SOMMANO mq					35,23	25,83	909,99
71 / 71 07.01.01	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							143'221,92

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato n.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							143'221,92
72 / 72 07.01.03	ringhiere e parapetti si stima 20 kg/ml *(lung.=1,25+1,25+4,00+4,00+2,90+2,60+2,90)		18,90		20,000	378,00		
	gradini e pianerottolo scala principale - lamiera bugnata s=4mm	10,00	2,55	0,170	33,950	147,17		
		10,00	2,55	0,300	33,950	259,72		
			1,25	2,300	33,950	97,61		
	gradini e pianerottolo scale laterali - lamiera bugnata s=4 mm * (par.ug.=2*10)	20,00	1,20	0,170	33,950	138,52		
	(par.ug.=2*10)	20,00	1,20	0,300	33,950	244,44		
		2,00	1,25	1,200	33,950	101,85		
	ringhiera divisoria tra zona disabili e campo di gioco * (lung.=3,00+1,60)	2,00	4,60		20,000	184,00		
	SOMMANO kg					1'551,31	4,53	7'027,43
72 / 72 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					1'551,31		
	quantità di cui alla voce 07.01.01							
	quantità esistente per rimontaggio ringhiera tribuna in ragione di 25 kg/ml	27,10			25,000	677,50		
	SOMMANO kg					2'228,81	3,02	6'731,00
73 / 73 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	ringhiere e parapetti *(lung.=29,60+4,00+4,00+2,90+2,60+2,90+2*(3,00+1,60))	2,00	55,20		1,000	110,40		
	SOMMANO m²					110,40	22,19	2'449,78
74 / 74 03.01.01.002	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratur ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15							
	magrone di sottofondazione							
	platea scala principale		4,30	2,550	0,100	1,10		
	scale laterali	2,00	3,00	1,300	0,100	0,78		
	SOMMANO m³					1,88	165,45	311,00
75 / 75 03.01.03.001	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente mode ...							
	omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C25/30							
	piastra di fondazione							
	Scale laterali *(par.ug.=2*4,63)	9,26			0,250	2,32		
	Scala centrale	7,57			0,250	1,89		
	SOMMANO m³					4,21	188,85	795,06
76 / 76 03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ...							
	conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate							
	Platea di fondazione							
	Scale Laterali							
	A R I P O R T A R E							160'536,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							160'536,25
77 / 77 03.02.03	Lato superiore ø12/20 Principale *(lung.=4,35952348082531*(100/20))	2,00	21,80		0,888	38,72		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=4,35952348082531*(100/20))	2,00	21,80		0,888	38,72		
	Lato Inferiore ø12/20 Principale *(lung.=4,35952348082531*(100/20))	2,00	21,80		0,888	38,72		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=4,35952348082531*(100/20))	2,00	21,80		0,888	38,72		
	Tirafondi M18 lunghezza 250 mm C5 *(H/ peso=(0,000007850*254)*250)	8,00			0,498	3,98		
	Scala Centrale Lato Superiore ø12/20 Principale *(lung.=7,23836378711611*(100/20))		36,19		0,888	32,14		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,23836378711611*(100/20))		36,19		0,888	32,14		
	Lato Inferiore ø12/20 Principale *(lung.=7,23836378711611*(100/20))		36,19		0,888	32,14		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,23836378711611*(100/20))		36,19		0,888	32,14		
	Tirafondi M18 lunghezza 250 mm C5 *(par.ug.=(3*4))*(H/ peso=(0,000007850*254)*250)	12,00			0,498	5,98		
	SOMMANO kg					293,40	2,71	795,00
	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Platea di fondazione Scale laterali	2,00	9,09		0,250	4,55		
	Scala centrale		11,05		0,250	2,76		
	SOMMANO m²					7,31	38,59	282,00
	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm ... Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J SCALE LATERALI							
	Pilastro Acciaio 4 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850))	2,00	1,46		30,458	88,94		
	Pilastro Acciaio 3 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))	2,00	0,20		18,840	7,54		
	Pilastro Acciaio 1 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))	2,00	0,20		18,840	7,54		
	Pilastro Acciaio 2 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850))	2,00	1,46		30,458	88,94		
	Trave Acciaio 4-2a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))	2,00	1,28		18,840	48,23		
	Trave Acciaio 2-1a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))	2,00	1,28		18,840	48,23		
	Trave Acciaio 1a-2a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))	2,00	1,33		18,840	50,11		
	Trave Acciaio 2-4 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850))	2,00	1,35		30,458	82,24		
	Trave Acciaio 1-2 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))	2,00	3,14		18,840	118,32		
	Trave Acciaio 3-4 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))	2,00	3,14		18,840	118,32		
78 / 78 07.02.04.001	PIASTRA DI FONDAZIONE C5 *(par.ug.=2*1)	2,00	20,00	0,094	7,850	29,52		
	C5 *(par.ug.=2*1)	2,00	20,00	0,094	7,850	29,52		
	FLANGIA (PILASTRO/TRAVE PASSANTE) C1 *(par.ug.=2*1)	2,00	10,00	0,026	7,850	4,08		
	C1 *(par.ug.=2*1)	2,00	10,00	0,026	7,850	4,08		
	FLANGIA (PILASTRO/TRAVE PASSANTE) Bulloni M18 lunghezza 43 mm C1 *(par.ug.=2*(2*4))*(H/peso=(0,000007850*254)*43)	16,00			0,086	1,38		
	SCALA CENTRALE Pilastro Acciaio 2 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850))		1,46		30,458	44,47		
	Pilastro Acciaio 7 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850))		1,46		30,458	44,47		
	Pilastro Acciaio 3 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		0,20		18,840	3,77		
	Pilastro Acciaio 6 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		0,20		18,840	3,77		
	Pilastro Acciaio 4 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		0,20		18,840	3,77		
	Pilastro Acciaio 1 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		0,20		18,840	3,77		
	Pilastro Acciaio 5 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850))		1,46		30,458	44,47		
	A R I P O R T A R E					875,48		161'613,45

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arriivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato n.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					875,48		161'613,45
	Trave Acciaio 5-2a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		1,27		18,840	23,93		
	Trave Acciaio 2-1a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		1,27		18,840	23,93		
	Trave Acciaio 2a-3a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		1,07		18,840	20,16		
	Trave Acciaio 3-5 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		3,13		18,840	58,97		
	Trave Acciaio 1-2 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		3,13		18,840	58,97		
	Trave Acciaio 1a-2a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		1,33		18,840	25,06		
	Trave Acciaio 6-7 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		3,13		18,840	58,97		
	Trave Acciaio 7-3a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		1,27		18,840	23,93		
	Trave Acciaio 4-5 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		3,13		18,840	58,97		
	Trave Acciaio 5-2a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850))		1,27		18,840	23,93		
	Trave Acciaio 5-7 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850))		1,10		30,458	33,50		
	Trave Acciaio 2-5 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850))		1,35		30,458	41,12		
	PIASTRA DI FONDAZIONE							
	C5	1,00	20,00	0,094	7,850	14,76		
	C5	1,00	20,00	0,094	7,850	14,76		
	C5	1,00	20,00	0,094	7,850	14,76		
	FLANGIA (PILASTRO/TRAVE PASSANTE)							
	C1	1,00	10,00	0,026	7,850	2,04		
	C1	1,00	10,00	0,026	7,850	2,04		
	C6	1,00	10,00	0,026	7,850	2,04		
	FLANGIA (PILASTRO/TRAVE PASSANTE)							
	Bulloni M18 lunghezza 43 mm							
	C1 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=(0,000007850*254)*43)	8,00			0,086	0,69		
	C6 *(par.ug.=1*4)*(H/peso=(0,000007850*254)*43)	4,00			0,086	0,34		
	SOMMANO kg					1'378,35	4,62	6'367,98
79 / 79 07.02.06	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, ... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. quantità di cui alla voce 07.02.04.001					1'378,35		
	SOMMANO kg					1'378,35	2,04	2'811,82
80 / 80 07.02.16.001	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante							
	piastre di ancoraggio scala principale	7,00			15,000	105,00		
	piastre di ancoraggio scale laterali *(par.ug.=4*2)	8,00			15,000	120,00		
	SOMMANO kg					225,00	1,05	236,25
81 / 81 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	ringhiere e parapetti *(lung.=29,60+3,70+3,70+2,90+2,60+2,90)	2,00	45,40		1,100	99,88		
	scala principale UPN 160	4,00	1,60		0,580	3,71		
	(lung.=(7*2,30+4*3,10+4*1,25))		33,50		0,580	19,43		
	scale laterali UPN 160 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,60		0,580	3,71		
	(lung.=(6*1,10+2*3,1+2*1,25))	2,00	15,30		0,580	17,75		
	gradini e pianerottolo scala principale - lamiera bugnata *							
	(par.ug.=2*10)	20,00	2,30		0,160	7,36		
	(par.ug.=2*10)	20,00	2,30		0,300	13,80		
		2,00	2,30	1,250		5,75		
		6,00	0,30	0,300		0,54		
	gradini e pianerottolo scale laterali - lamiera bugnata *							
	(par.ug.=2*2*10)	40,00	1,20		0,160	7,68		
	(par.ug.=2*2*10)	40,00	1,20	0,300		14,40		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,25	1,200		6,00		
	SOMMANO m²					200,01	22,19	4'438,22
	A R I P O R T A R E							175'467,73

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							175'467,73
82 / 82 09.01.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massi ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. parete tribuna parete tribuna	2,00	27,10 1,00		1,700 1,700	46,07 3,40		
	SOMMANO m²					49,47	22,03	1'089,82
83 / 83 09.01.06	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. parete tribuna lato campo	2,00	27,10 1,00		1,700 1,700	46,07 3,40		
	SOMMANO m²					49,47	12,48	617,39
	Campo da gioco (SpCat 4)							
84 / 84 A.P.06	Dismissione di pavimentazione esistente in legno, comprensivo di magatelli e sistemi di fissaggio, compresa l'eventuale rimozione di collanti nonchè l'onere del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. campo da gioco		32,80	19,000		623,20		
	SOMMANO m2					623,20	10,10	6'294,30
85 / 85 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonchè l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. ingresso pubblico		7,00 7,00	2,700 3,000		18,90 21,00		
	SOMMANO m²					39,90	11,11	443,29
86 / 86 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. campo da gioco demolizione di massetto di sottofondo per uno spessore di cm 10 ingresso pubblico		32,80 7,00 7,00	19,000 2,700 3,000	10,000 10,000 10,000	6'232,00 189,00 210,00		
	SOMMANO m² x cm					6'631,00	2,06	13'659,86
87 / 87 21.01.03.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico Area di scavo *(lung.=33,00+8,00)		41,00	0,500	0,150	3,08		
	SOMMANO m³					3,08	428,84	1'320,83
88 / 88 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - quantità di cui alla voce A.P.12 *(par.ug.=623,20*0,05)	31,16				31,16		
	A R I P O R T A R E					31,16		198'893,24

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 2606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,16		198'893,24
89 / 89 01.01.09.002	- quantità di cui alla voce 21.01.06 *(par.ug.=39,90*0,03)	1,20				1,20		
	- quantità di cui alla voce 21.01.09 *(par.ug.=6631/10*0,10)	66,31				66,31		
	- quantità di cui alla voce 21.01.03.001					3,08		
	Parziale m³					101,75		
	maggiorazione del 20% per carico sul cassore * (par.ug.=101,75*20/100)	20,35				20,35		
	Parziale m³					20,35		
	SOMMANO m³					122,10	38,71	4'726,49
	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o ... 'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'interno di edifici per realizzazione canaletta di drenaggio		32,80	1,000	0,600	19,68		
	per realizzazione canale di scarico		8,50	0,400	0,600	2,04		
	SOMMANO m³					21,72	159,59	3'466,29
90 / 90 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano quantità di cui alla voce 01.01.09.002 x 14 km di distanza * (par.ug.=21,72*14)	304,08				304,08		
	SOMMANO m³ X km					304,08	0,78	237,18
91 / 91 A.P.22	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggi ... rmatura costituita da rete elettrosaldata ϕ 8 mm maglia 200 x 200 mm. A base quadrata delle dimensioni 50 x 50 cm h. 35 realizzazione di vespaio areato		32,80	1,000		32,80		
	SOMMANO mq					32,80	45,05	1'477,64
92 / 92 19.10.01.003	Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, ... tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte. per un diametro esterno di 160 mm drenaggio acque nel sotto suolo		42,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	18,92	794,64
93 / 93 13.08.01	Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.							
	rinfilanco e ricoprimento tubo di drenaggio D 160 mm con pietrisco		42,00	1,000	0,500	21,00		
	SOMMANO m³					21,00	27,35	574,35
94 / 94 A.P.21	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e/o raccordo di fognatura delle dimensioni interne di cm 60x60 altezza interna da 100 cm a 150 cm di tipo prefabbricato in cls au ... ezzatura variabile 20-50mm., compreso di qualsiasi onere e materiale per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte .							
	A R I P O R T A R E							210'169,83

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 1A - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							210'169,83
95 / 95 03.01.01.002	Acque meteoriche					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	132,99	531,96
	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratur ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15							
	magrone di posa canale di drenaggio		32,80	1,000	0,100	3,28		
	SOMMANO m³					3,28	165,45	542,68
96 / 96 03.01.03.001	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente mode ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C25/30							
	canale di drenaggio pareti	2,00	32,80	0,120	0,600	4,72		
	SOMMANO m³					4,72	188,85	891,37
97 / 97 03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate							
	canale di drenaggio pareti							
	in ragione di 60 kg/mc di cui alla voce 03.01.03.001	4,72			60,000	283,20		
	SOMMANO kg					283,20	2,71	767,44
98 / 98 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	canale di drenaggio pareti	2,00	32,80		0,600	39,36		
	SOMMANO m²					39,36	38,59	1'518,90
99 / 99 A.P.12	Fornitura e collocazione di membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità tipo guttabeta® Star con bugne a stella, resistenza meccanica alla compressione certificata non ... 15/03/05 Dimensionil - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 x 20 m, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	campo da gioco		32,80	20,600		675,68		
	ingresso pubblico		5,40	3,000		16,20		
			5,40	2,700		14,58		
	maggiorazione del 10% per risvolti e sovrapposizioni * (par.ug.=(675,68+16,20+14,58)*0,1)	70,65				70,65		
	SOMMANO m2					777,11	9,03	7'017,30
100 / 100 03.01.03.001	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente mode ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C25/30							
	campo da gioco		32,80	20,600	0,100	67,57		
	ingresso pubblico		5,40	3,000	0,100	1,62		
			5,40	2,700	0,100	1,46		
	SOMMANO m³					70,65	188,85	13'342,25
	A R I P O R T A R E							234'781,76

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							234'781,76
101 / 101 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a ... i provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. campo da gioco rete elettrosalda maglia 20x20 f8 in ragione di kg 3.95 mq ingresso pubblico		32,80 5,40 5,40	20,650 3,000 2,700	3,950 3,950 3,950	2'675,41 63,99 57,59		
	Parziale kg					2'796,99		
	maggiorazione del 10% per sovrapposizioni * (par.ug.=2796,99*10/100)	279,70				279,70		
	Parziale kg					279,70		
	SOMMANO kg					3'076,69	3,45	10'614,58
102 / 102 05.01.10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici campo da gioco ingresso pubblico		32,80 5,40 5,40	20,600 3,000 2,700		675,68 16,20 14,58		
	SOMMANO m²					706,46	19,99	14'122,54
103 / 103 A.P.13	Fornitura e collocazione di barriera al vapore costituita da membrana impermeabile e traspirante al vapore di 700 g/mq e classe W1 di impermeabilità all'acqua, con la faccia inferi ... esistenza a rottura (EN 123311-1) L/T 35/35% e di una resistenza alla lacerazione al chiodo (EN 12310-1) L/T 150/150 N. campo da gioco ingresso pubblico		32,80 5,40 5,40	20,600 3,000 2,700		675,68 16,20 14,58		
	maggiorazione del 10% per risvolti e sovrapposizioni * (par.ug.=(675,68+16,20+14,58)*0,1)	70,65				70,65		
	SOMMANO m2					777,11	5,93	4'608,26
104 / 104 02.02.09.001	Rivestimento interno in lastre di cartongesso dello spessore non inferiore a 10 mm accoppiate per incollaggio ad uno strato di polistirene espanso sinterizzato conforme alle norme ... a, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastra da 30 mm di cui 20 mm di polistirene per sostituzione di pannelli mancanti		3,00		2,200	6,60		
	SOMMANO m²					6,60	40,41	266,71
105 / 105 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. per sostituzione di pannelli mancanti		3,00		2,200	6,60		
	SOMMANO m²					6,60	5,89	38,87
106 / 106 05.01.17	Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva con sottostruttura singola certificato EN 14904, in listoni preverniciati di legno massello di faggio ... con chiodatura compresa nel prezzo, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. campo da gioco		32,80	20,650		677,32		
	A R I P O R T A R E					677,32		264'432,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					677,32		264'432,32
	SOMMANO m²					677,32	143,73	97'351,20
107 / 107 A.P.07	Fornitura e collocazione di zoccolino in legno tipo Combi idoneo per pavimentazione sportiva e norma CEE, compreso i sistemi di fissaggio ed ancoraggio al supporto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. campo da gioco *(lung.=5,40+20,60+32,80+26,00+2,70+5,40+27,10)		120,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	11,91	1'429,20
108 / 108 A.P.08	Formazione di segnaletica orizzontale eseguita con idonea vernice come prescritto dal regolamento sportivo per la pratica del gioco della pallacanestro emanato dalla federazione Italiana pallacanestro, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. campo da gioco					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'327,55	1'327,55
109 / 109 A.P.09	Coloritura campane di gioco, dei cerchi di metà campo e degli out, come prescritto dal regolamento sportivo per la pratica del gioco della pallacanestro emanato dalla federazione italiana pallacanestro, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. campo da gioco					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'992,28	1'992,28
	Infissi (SpCat 5)							
110 / 110 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Zona Personale Sportivo piano terra - porte interne	9,00 2,00	0,95 1,25		2,200 2,200	18,81 5,50		
	- porta ingresso/campo da gioco		2,20		2,400	5,28		
	- porta rei deposito/palestra		2,20		2,400	5,28		
	- porta esterna ingresso deposito		3,00		2,350	7,05		
	- porta esterna d'ingresso infermeria		1,25		2,350	2,94		
	- porta ingresso atleti 1		2,40		2,350	5,64		
	- porta ingresso atleti 2		2,40		2,350	5,64		
	- finestre	7,00	0,70		0,700	3,43		
	piano primo - porte interne	7,00 3,00	0,85 1,25		2,200 2,200	13,09 8,25		
	Zona Pubblico - porte e finestre depositi	2,00 2,00 2,00	2,20 2,95 1,05		2,200 2,600 0,600	9,68 15,34 1,26		
	- porte w.c. donne	4,00	0,85		2,200	7,48		
	- porte w.c. uomini		1,25		2,200	2,75		
		3,00	1,35		2,200	2,97		
			0,85		2,200	5,61		
	Zona campo da gioco - porta deposito		2,20		2,200	4,84		
	SOMMANO m²					134,13	16,09	2'158,15
	A R I P O R T A R E							368'690,70

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato N.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							368'690,70
111 / 111 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - quantità di cui alla voce 21.01.16 maggiore quantità su cassone 20% *(par.ug.=9,39*20/100)	134,13 1,88			0,070	9,39 1,88		
	SOMMANO m ³					11,27	38,71	436,26
112 / 112 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. porte deposito esterna in ragione di 35 kg/mq		1,65	2,950	35,000	170,36		
	SOMMANO kg					170,36	4,00	681,44
113 / 113 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. - quantità di cui alla voce 07.01.02					170,36		
	SOMMANO kg					170,36	3,02	514,49
114 / 114 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. porte deposito esterna	2,00	1,65	2,950		9,74		
	SOMMANO m ²					9,74	22,19	216,13
115 / 115 08.01.05.001	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m ² /K) con vetro camera 4-6-4 Zona personale sportivo Piano terra - ingresso atleti		1,40 2,40 3,00		2,350 2,350 2,350	3,29 5,64 7,05		
	Zona pubblico e campo Piano terra - infermeria		1,30		2,400	3,12		
	SOMMANO m ²					19,10	553,43	10'570,51
116 / 116 08.01.03.001	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m ² /K) con vetro camera 4-6-4 Zona personale sportivo Piano terra - finestra biglietteria - finestra ufficio società (0.70x0.70 sup.min. 0.90 mq.) - finestre w.c. (0.70x0.70 sup.min. 0.90 mq.) *(par.ug.=3* 0,90) - addetti (0.70x0.70 sup.min. 0.90 mq.) - infermeria	2,70	2,40 0,80		1,500 1,500	3,60 0,90 2,70 0,90 1,20		
	Zona pubblico							
	A R I P O R T A R E					9,30		381'109,53

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 2606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento
 Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,30		381'109,53
	Piano terra - finestre w.c. (0.70x0.70 sup.min. 0.90 mq.) - finestra deposito - (0.70x0.70 sup.min. 0.90 mq.) SOMMANO m²		1,50 1,55		0,600 0,700	0,90 0,90 1,09 0,90 13,09	508,36	6'654,43
117 / 117 08.04.05	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera. - quantità di cui alla voce 08.01.05.001 in ragione 75% * (par.ug.=19,10*0,75) - quantità di cui alla voce 08.01.03.001 in ragione 75% * (par.ug.=13,09*0,75) SOMMANO m²	14,33 9,82				14,33 9,82 24,15	67,05	1'619,28
118 / 118 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. Zona Personale Sportivo piano terra - porte interne piano primo - porte interne SOMMANO m²	2,00 2,00 1,00	0,95 1,05 1,05		2,200 2,200 2,200	4,18 4,62 2,31 11,11	520,65	5'784,44
119 / 119 A.P.36	Fornitura e posa in opera di porta per interni in PVC, con pannello a doghe in PVC estruso, Imbotte con guarnizione Coprifili e bordo pannello in PVC estruso Maniglia in Resina Chi ... orrente per dare il lavoro finito perfetta regola d'arete, nei colori a scelta della D.L.. nella misura netta di 80xh215 Zona Personale Sportivo Piano terra - porte interne piano primo - porte interne SOMMANO cadauno					2,00 2,00 4,00	679,21	2'716,84
120 / 120 A.P.37	Fornitura e posa in opera di porta per interni in PVC, con pannello a doghe in PVC estruso, Imbotte con guarnizione Coprifili e bordo pannello in PVC estruso Maniglia in Resina Chi ... orrente per dare il lavoro finito perfetta regola d'arete, nei colori a scelta della D.L.. nella misura netta di 90xh215 Piano terra - porte interne piano primo - porte interne SOMMANO cadauno					1,00 9,00 10,00	720,91	7'209,10
121 / 121 21.08.01	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso Zona Pubblico - porte w.c. uomini - porte w.c. donne	3,00 3,00	0,85 0,85		2,200 2,200	5,61 5,61		
	A R I P O R T A R E					11,22		405'093,58

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,22		405'093,58
	Zona Personale Sportivo piano terra - porte interne piano primo - porte interne	2,00 1,00	0,95 1,05		2,200 2,200	4,18 2,31		
	SOMMANO m²					17,71	156,89	2'778,52
122 / 122 A.P.10	Fornitura e collocazione di controtelaio in profili metallici in lamiera zincata di cm 0.90, avente sede interna mm 80 per parete interna divisoria formata da segati di tufo di cm ... de, a scomparsa, compreso di porta in legno ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. porte a scrigno piano terra piano primo					6,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	866,05	6'062,35
123 / 123 A.P.11	Fornitura e posa di sistemi per motorizzazione di infissi esterni a battente o a vasistas con attuatore meccanico manuale o con telecomando aventi le seguenti caratteristiche: attu ... adro elettrico di zona e/o QEG ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. infissi area gioco					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	512,14	512,14
124 / 124 27.01.02.004	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635- 1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cos ... e alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, di superficie da m² 3,51 a m² 4,00 deposito zona personale sportivo		1,80		2,200	3,96		
	SOMMANO m²					3,96	226,81	898,15
125 / 125 27.01.02.005	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635- 1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cos ... conforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, di superficie oltre m² 4,01 deposito area di gioco		2,20		2,200	4,84		
	SOMMANO m²					4,84	218,02	1'055,22
126 / 126 27.01.02.001	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635- 1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cos ... onforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, di superficie fino a m² 2,50 deposito area di gioco deposito zona personale sportivo		2,20 1,80		2,200 2,200	4,84 3,96		
	SOMMANO m²					8,80	283,64	2'496,03
127 / 127 27.01.05.001	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipánico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50 deposito area di gioco deposito zona personale sportivo					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	140,47	280,94
128 / 128 27.01.05.003	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: guarnizioni sottoporta per anta singola attiva di							
	A R I P O R T A R E							419'176,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							419'176,95
129 / 129 27.01.05.008	porte REI 60 e REI 120 di tipo reversibile, fornite complete di viti di fissaggio, per anta da mm 822 a mm 1000 deposito area di gioco deposito zona personale sportivo					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	55,72	111,44
	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: guarnizioni sottoporta per anta singola passiva di porte REI 60 e REI 120 di tipo reversibile, fornite complete di profilo piatto in alluminio spessore mm 30 x 4 e viti di fissaggio, per anta di larghezza oltre mm 932 deposito area di gioco deposito zona personale sportivo					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	61,69	123,38
130 / 130 27.01.05.039	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: guarnizione di battuta per telaio e ante porta REI 60 e REI 120 a due ante in profilo estruso di colore nero deposito area di gioco deposito zona personale sportivo					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	56,56	113,12
	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: scossalina in lamiera di acciaio zincata, dello spessore mm 10/10, rifinita con vernice epossipoliestere p ... 0 o REI 120, a cui deve essere associata, applicata alla parete con viti e tasselli, di lunghezza da mm 1940 a mm 2500. deposito area di gioco deposito zona personale sportivo					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	14,43	28,86
132 / 132 27.01.05.044	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN 1154, colore argento, classificato per chiusura da 180°, con forza variabile da 3 a 4, da fissare sul telaio e l'ante del serramento. deposito area di gioco deposito zona personale sportivo					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	118,63	237,26
	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: per fornitura completa di traverso inferiore e di guarnizione di battuta installata sui 4 lati del telaio e di guarnizione nella battuta centrale delle ante. deposito area di gioco deposito zona personale sportivo					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	35,81	71,62
134 / 134 A.P.28	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico per porta a 2 ante, a 3 punti di chiusura (laterale, superiore ed inferiore) manovrato da una barra di comando trasversale (acciai ... a) articolati ai rispettivi supporti e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Piano terra					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	311,76	1'247,04
	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico per porta a un anta, a un punto di chiusura laterale manovrato da una barra di comando trasversale (acciaio tubolare di diametro 2 ... lo							
	A R I P O R T A R E							421'109,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							421'109,67
	scrocco laterale (lega presofusa) compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.. piano terra piano primo					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	224,39	448,78
	Impermeabilizzazioni e coperture (SpCat 6)							
136 / 316 A.P.32	Raschiatura e pulizia della pavimentazione della coperture piane al fine di essere idonee per la stesura di guaina impermeabilizzante, questa esclusa, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta. Impermeabilizzazione copertura blocco spogliatoi per risvolti nei parapetti per un'altezza di 15 cm		7,00 22,10 75,00	6,600 6,300		46,20 139,23 11,25		
	SOMMANO mq				0,150	196,68	3,15	619,56
137 / 317 12.01.19	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, ... re applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impermeabilizzazione copertura blocco spogliatoi per risvolti nei parapetti per un'altezza di 15 cm		7,00 22,10 75,00	6,600 6,300		46,20 139,23 11,25		
	SOMMANO m²				0,150	196,68	25,25	4'966,50
138 / 318 A.P.26	Smontaggio di manto di copertura costituito da pannelli sandwich, pannelli coibentati formati da due strati di lamiera e uno strato isolante in poliuretano, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. copertura palestra		33,30	28,900		962,37		
	SOMMANO mq					962,37	8,20	7'891,44
139 / 319 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - quantità di cui alla voce A.P.45	962,37			0,050	48,12		
	SOMMANO m³					48,12	38,71	1'862,73
140 / 320 12.06.14.004	Pannello curvabile isolato e ventilato a protezione multistrato, costituito da: elemento di copertura in lastre metalliche, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite da una l ... quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. spessore 90 mm, trasmittanza termica 0,36 W/m²K copertura palestra		33,30	28,900		962,37		
	SOMMANO m²					962,37	116,73	112'337,45
141 / 324 A.P.33	Fornitura e posa in opera di Linea Vita costituita da: A1 Kit F-Stop alluminio H08. Fornitura e posa in opera (installazione) di dispositivo di 004 ancoraggio contro le cadute dall ... accesso, targhetta identificativa tipo A/C e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. kit linea vita copertura palestra e blocco spogliatoio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'268,89	3'268,89
	A R I P O R T A R E							552'504,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							552'504,66
142 / 136 21.01.10	Intonaci esterni (SpCat 7) Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Prospetto Ovest SOMMANO m²		25,00		2,000	50,00 50,00	3,36	168,00
143 / 137 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. risanamento di travi e pilastri ammalorati in ragione del 70% per uno spessore di cm 2.5 - risanamento travi di piano *(par.ug.=2,50*(70/100))* (lung.=2*40) - pilastri *(par.ug.=2,5*(70/100))*(lung.=6*6,00) SOMMANO m² x cm	1,75 1,75	80,00 36,00		0,500 0,500	70,00 31,50 101,50	4,07	413,50
144 / 138 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore risanamento di travi e pilastri ammalorati in ragione del 50% - risanamento travi di piano *(par.ug.=50/100)*(lung.=2*(6,90+20,00+8,70+3,00)) - pilastri *(par.ug.=50/100)*(lung.=6*6,00) SOMMANO m²	0,50 0,50	77,20 36,00		0,500 0,500	19,30 9,00 28,30	105,42	2'983,39
145 / 139 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. - quantità al 70% di cui alla voce 21.03.01.002 per 2 cm di spessore *(par.ug.=2*(28,30*50/100)) SOMMANO m² x cm	28,30				28,30 28,30	43,94	1'243,50
146 / 140 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - quantità di cui alla voce 21.01.10 - quantità di cui alla voce 21.01.11 *(par.ug.=101,50/2,50) - quantità di cui alla voce 21.03.01.001 - quantità di cui alla voce 21.03.01.002 Parziale m³ maggiore quantità su cassone 20% *(par.ug.=4,68*20/100) Parziale m³ SOMMANO m³	168,00 40,60 28,30 28,30 0,94 5,62			0,015 0,025 0,020 0,020 38,71	2,52 1,02 0,57 0,57 4,68 0,94 0,94 5,62		217,55
147 / 141 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con mal ... so l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. quantità di cui alla voce 21.01.11 *(par.ug.=105,18/2,5)	42,07				42,07		
	A R I P O R T A R E					42,07		557'530,21

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
Allegato n. 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,07		557'530,21
148 / 142 09.01.09.001	SOMMANO m ² Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati, certificati ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore Prospetto Ovest quantità di cui alla voce 21.01.11 *(par.ug.=105,18/2,5)	42,07				42,07	26,74	1'124,95
	SOMMANO m ²					42,07	26,65	1'121,17
149 / 143 11.02.01	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data i ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Prospetto Ovest quantità di cui alla voce 21.01.11 *(par.ug.=119,53/2,5)	47,81				47,81		
	SOMMANO m ²					47,81	8,37	400,17
	Impianto idrico (SpCat 8)							
150 / 144 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostruttura ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente		30,00	0,500		15,00		
	SOMMANO m ²					15,00	11,11	166,66
151 / 145 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente		30,00	0,500	10,000	150,00		
	SOMMANO m ² x cm					150,00	2,06	309,00
152 / 146 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al comune ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - quantità di cui alla voce 21.01.06 - quantità di cui alla voce 21.01.09 *(par.ug.=150/10)	15,00 15,00			0,050 0,100	0,75 1,50		
	SOMMANO m ³					2,25	38,71	87,10
153 / 147 01.01.06.002	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbanca ... rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente		30,00	0,500	0,600	9,00		
	SOMMANO m ³					9,00	19,97	179,73
154 / 148 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spi ... di movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m ³ di materiale costipato quantità di cui all'art. 01.01.06.001		30,00	0,500	0,300	4,50		
	A R I P O R T A R E					4,50		560'918,98

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
Allegato 14 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,50		560'918,98
	SOMMANO m³					4,50	4,83	21,74
155 / 149 13.08.01	Formazione del letto di posa, rinfiando e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente		30,00	0,500	0,200	3,00		
	SOMMANO m³					3,00	27,35	82,05
156 / 150 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano quantità di cui alla voce 01.01.06.002 per 14 km di distanza * (par.ug.=9*14) - a detrarre quantità di cui alla voce 01.02.04 *(par.ug.=4,50*14)	126,00 -63,00				126,00 -63,00		
	Sommano positivi m³ X km Sommano negativi m³ X km					126,00 -63,00		
	SOMMANO m³ X km					63,00	0,78	49,61
157 / 151 15.04.19.003	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e ... con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 1" di diametro impianto idrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,04	27,04
158 / 152 15.04.19.004	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e ... on acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 1¼" di diametro impianto idrico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	38,87	116,61
159 / 153 13.03.02.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avra ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 32 mm per derivazione di nuovi tratti dalla tubazione esistente		180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	7,11	1'279,80
160 / 154 13.03.02.004	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avra ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 40 mm Per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente acqua fredda		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	8,93	1'339,50
	A R I P O R T A R E							563'834,86

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							563'834,86
161 / 155 15.04.09.002	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment ... , ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm per nuove linee di aduzione		180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	13,44	2'419,20
162 / 156 15.04.09.004	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment ... e, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x26 mm per derivazione di nuovi tratti dalla tubazione esistente - acqua fredda e acqua calda		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	25,53	3'063,60
163 / 157 18.01.03.001	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, esclu ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm pozzetti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	135,92	407,76
164 / 158 A.P.01	Fornitura e collocazione di ammortizzatore di colpo di ariete, attacco diam 1", realizzato in rame con attacco filettato in bronzo o materiale equivalente. L'ammortizzatore dovrà ... sione di prova 25 Ate; - pressione di carica max 8 Ate; - pressione di esercizio 10 Ate; - max temperatura acqua 115 °C. piano terra piano primo					8,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	146,77	2'054,78
165 / 159 15.04.01.002	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm Piano terra Punto acqua sanitari Zona pubblico w.c. h wc infermeria - Punto acqua collettori *(lung.=1*2) - Punto acqua scaldabagno *(lung.=1*2) wc donne - punto acqua sanitari - punto acqua collettori *(lung.=1*2) - punto acqua scaldabagno *(lung.=1*2) w.c. uomini - punto acqua sanitari - punto acqua collettori *(lung.=1*2) - punto acqua scaldabagno *(lung.=1*2) wc h - punto acqua sanitari - punto acqua collettori *(lung.=1*2) - punto acqua scaldabagno *(lung.=1*2) w.c. ufficio società		3,00 3,00 2,00 2,00 7,00 2,00 2,00 10,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00			3,00 3,00 2,00 2,00 7,00 2,00 2,00 10,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					42,00		571'780,20

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,00		571'780,20
	- punto acqua sanitari		3,00			3,00		
	- punto acqua collettori *(lung.=1*2)		2,00			2,00		
	- punto acqua scaldabagno *(lung.=1*2)		2,00			2,00		
	w.c. addetti							
	- punto acqua sanitari		3,00			3,00		
	- punto acqua collettori		2,00			2,00		
	- punto acqua scalda bagno		2,00			2,00		
	we infermeria							
	- punto acqua sanitari		3,00			3,00		
	- punto acqua collettori *(lung.=1*2)		2,00			2,00		
- punto acqua scaldabagno *(lung.=1*2)		2,00			2,00			
Piano Primo								
w.c. spogliatoio arbitri 1								
- punto acqua sanitari		12,00				12,00		
we spogliatoio squadra 1								
- punto acqua sanitari		15,00				15,00		
w.c. spogliatoio squadra 2								
- punto acqua sanitari		13,00				13,00		
w.c. spogliatoio arbitri 2								
- punto acqua sanitari		10,00				10,00		
punto acqua collettori *(lung.=1*2+1*2)		4,00				4,00		
	SOMMANO cad					117,00	113,14	13'237,38
166 / 160 DEI_IIT_I22 _015146C	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropi ... flessibile, dimensioni 700x570x180 mm, in opera: con mensole reclinabili con sistema pneumatico in acciaio verniciato. Piano terra Piano primo					1,00 4,00		
	SOMMANO cad					5,00	828,44	4'142,28
167 / 161 DEI_IIT_I22 _015147A	Vaso igienico (w.c. bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato in opera: a pavimento. Piano terra Piano primo					1,00 4,00		
	SOMMANO cad					5,00	704,08	3'520,40
168 / 162 15.03.05	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a sce ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Piano terra Piano primo					1,00 4,00		
	SOMMANO cad					5,00	450,63	2'253,15
169 / 163 15.03.06	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Piano terra Piano primo					1,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		594'933,33

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
Allegato II - Copia del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		594'933,33
	SOMMANO cad					5,00	524,38	2'621,90
170 / 164 15.03.07	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese ... ere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Piano terra Piano primo					1,00 4,00		
	SOMMANO cad					5,00	317,88	1'589,40
171 / 165 15.03.08	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Piano terra Piano primo					1,00 4,00		
	SOMMANO cad					5,00	140,88	704,40
172 / 166 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. Piano terra Piano primo					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	359,78	1'439,92
173 / 167 15.01.10	Fornitura e posa in opera di orinatoio da parete in ceramica, comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di regolazione con bicchiere, tubo d ... tilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. Piano terra - w.c. uomini					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,86	220,86
174 / 168 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda ... ne, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Piano terra Piano primo					2,00 5,00		
	SOMMANO cad					7,00	367,21	2'570,47
175 / 169 A.P.24	Fornitura e posa in opera di canaletta in PE-HD a pavimento per doccia costituita da canale e griglia di scolo in materiale plastico larg. 15 cm, antiscivolo comprensiva di pezzi ... pere murarie connesse e quanto altro occorra per dare il lavoro completo, funzionante e finito a perfetta regola d'arte. spogliatoio squadra 1 spogliatoio squadra 2 spogliatoio arbitri 1 spogliatoio arbitri 2		4,00 2,70 1,80 1,80			4,00 2,70 1,80 1,80		
	SOMMANO ml					10,30	176,35	1'816,41
176 / 170 A.P.25	Fornitura e posa in opera di miscelatore doccia monocomando doccia, da incasso, in ottone cromato comprendente: -braccio							
	A R I P O R T A R E							605'895,89

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 10 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							605'895,89
	di erogazione in ottone cromato -soffione anticalcare tipo ... collegamente alla rete idrica, la minuteria e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spogliatoio squadra 1 spogliatoio squadra 2 spogliatoio arbitri 1 spogliatoio arbitri 2		4,00 3,00 2,00 2,00			4,00 3,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	118,93	1'308,23
177 / 171 A.P.23	Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico comprensivo di termostato per il controllo della temperatura immerso, LED resistenza in funzione, accumulo smaltato, resistenza e ... collegamenti elettrici e quanto altro necessarii per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. bolier da 50 litri. piano terra					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	191,47	765,88
178 / 172 24.01.01.006	Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m²; superficie di apertura 2,2 m²; superfi ... ri installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta solare termico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'756,20	4'756,20
179 / 173 24.01.02	Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico per impianti solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per funzionamento con acqua a tem ... menti idraulici, la raccorderia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. solare termico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,86	70,86
180 / 174 24.01.03	Fornitura in opera di liquido antigelo costituito da glicole propilenico dosato e miscelato con acqua in proporzioni come da progetto o richiesta della Committenza, compreso il car ... nto, lo spurgo dello stesso e quanto altro occorra per renderlo completo e funzionante a perfetta regola d'arte. solare termico					20,00		
	SOMMANO kg					20,00	12,09	241,80
181 / 175 24.01.04.003	Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti caratteristiche: str ... ntino superiore 0,9 m² resa termica 30 kW (salto termico 35°C e primario a t=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar solare termico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'540,95	3'081,90
182 / 176 24.01.05	Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le seguenti caratteristiche: n.11 tipologie di impianto pre configurate per gestire impianti solari ... rie, collegamenti elettrici e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. solare termico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	236,19	236,19
183 / 177 24.01.06	Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore in impianti solari composto							
	A R I P O R T A R E							616'356,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							616'356,95
184 / 178 A.P.35	da: circolatore a rotore bagnato avente le seguenti caratteristiche ... cessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. solare termico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	516,22	516,22
	Predisposizione per successiva installazione di unità esterne, del tipo inverter ad alimentazione elettrica a basso consumo, per produzione di acqua calda sanitaria in compensazione ... tanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per la futura installazione delle unità inverter Blocco spogliatoio personale sportivo - predisposizione per unità esterne per produzione acqua calda sanitaria					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	265,46	530,92
185 / 179 21.01.06	Impianto di scarico (SpCat 9)							
	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostruttura ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente scarico acque nere *(lung.=(10+3,5+4*2+5+4+2+6+3+5+7+6+6+6))		71,50	0,600		42,90		
	scarico acque meteoriche		40,00	0,600		24,00		
	SOMMANO m²					66,90	11,11	743,26
186 / 180 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente scarico acque nere *(lung.=(10+3,5+4*2+5+4+2+6+3+5+7+6+6+6))		71,50	0,600	5,000	214,50		
	scarico acque meteoriche		40,00	0,600	5,000	120,00		
	SOMMANO m² x cm					334,50	2,06	689,06
187 / 181 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al comune ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - quantità di cui alla voce 21.01.06 - quantità di cui alla voce 21.01.09 *(par.ug.=669/10)	66,90 66,90			0,050 0,100	3,35 6,69		
	SOMMANO m³					10,04	38,71	388,65
188 / 182 01.01.06.002	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbanca ... rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente scarico acque nere *(lung.=(10+3,5+4*2+5+4+2+6+3+5+7+6+6+6))		71,50	0,600	0,800	34,32		
	scarico acque meteoriche		40,00	0,600	0,800	19,20		
	SOMMANO m³					53,52	19,97	1'068,79
	A R I P O R T A R E							620'293,86

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							620'293,86
189 / 183 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spi ... di movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato quantità di cui alla voce 01.01.06.002 a detrarre quantità di cui alla voce 13.08.01					53,52 -22,23		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					53,52 -22,23		
	SOMMANO m³					31,29	4,83	151,13
190 / 184 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano quantità di cui alla voce 01.01.06.002 x 14 km di distanza * (par.ug.=(53,52-31,29)*14)	311,22				311,22		
	SOMMANO m³ X km					311,22	0,78	242,75
191 / 185 15.04.02.002	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... te a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere Piano terra piano primo					25,00 30,00		
	SOMMANO cad					55,00	108,11	5'946,05
192 / 186 13.08.01	Formazione del letto di posa, rinfiando e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente acque nere *(lung.=71,50*0,60*0,30) acque meteoriche *(lung.=52*0,60*0,30)		12,87 9,36			12,87 9,36		
	SOMMANO m³					22,23	27,35	607,99
193 / 187 13.07.03.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta ... azione del letto di posa e del rinfiando con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 150,6 mm Per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente Acque nere *(lung.=10,00+3,50+4,00*2+5,00+4,00+2,00+6,00+3,00+5,00+7,00+6,00) Acque meteoriche *(lung.=2*6+35)		59,50 47,00			59,50 47,00		
	SOMMANO m					106,50	30,00	3'195,00
194 / 188 13.07.04.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto an ... r la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90° acque nere acque bianche					12,00 12,00		
	SOMMANO cad					24,00	20,25	486,00
	A R I P O R T A R E							630'922,78

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							630'922,78
195 / 189 13.07.05.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel p ... i per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm acque nere acque bianche					10,00 10,00		
	SOMMANO cad					20,00	34,85	697,00
196 / 190 A.P.21	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e/o raccordo di fognatura delle dimensioni interne di cm 60x60 altezza interna da 100 cm a 150 cm di tipo prefabbricato in cls au ... ezzatura variabile 20-50mm., compreso di qualsiasi onere e materiale per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte . Acque nere Acque meteoriche					1,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	132,99	664,95
197 / 191 06.04.03	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa ... glomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte. per riprisino caditoie danneggiate					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	218,74	218,74
198 / 192 15.04.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso ... aturre, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Pozzetti pluviali					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	76,90	538,30
199 / 193 15.04.23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifo ... ertino minimo da cm 2, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Pozzetti scarico acque nere					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	137,38	1'099,04
200 / 194 06.04.02.002	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN) Chiusini per pozzetti 60x60 peso 25 kg cadauno Chiusini per pozzetti 40x40 peso 11 kg cadauno	7,00 6,00			25,000 11,500	175,00 69,00		
	SOMMANO kg					244,00	5,50	1'342,00
201 / 195 15.04.11.003	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pez ... nesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in PVC pesante Grondaia tetto corpo palestra	1,00	33,50			33,50		
	SOMMANO m					33,50	34,27	1'148,05
	A R I P O R T A R E							636'630,86

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							636'630,86
202 / 196 15.04.14.007	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 125 mm Pluviali P1-P2-P3-P4-P5-P6	4,00	9,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	24,73	890,28
	Impianto elettrico (SpCat 10)							
203 / 199 21.10.01.002	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo formazione di tracce per impianti tecnologici		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	19,59	979,50
204 / 200 14.01.01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K impianto elettrico					140,00		
	SOMMANO cad					140,00	44,94	6'291,60
205 / 201 14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del lo ... a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K impianto elettrico					33,00		
	SOMMANO cad					33,00	41,76	1'378,08
206 / 202 14.01.03.004	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K impianto elettrico					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	49,44	1'977,60
207 / 203 14.01.03.005	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo H07Z1-K fino all'altro comando deviato o invertito impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,40	122,80
208 / 204 14.01.03.006	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... i altro onere. con un singolo comando, luminoso o non, a relè, compresa quota parte del relè passo passo e cavo H07Z1-K impianto elettrico					11,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		648'270,72

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11- Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		648'270,72
	SOMMANO cad					11,00	73,16	804,76
209 / 205 14.01.06	Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente. impianto elettrico					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	13,46	94,22
210 / 206 14.01.08.013	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivaz ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 1,5mm² impianto elettrico					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	45,81	366,48
211 / 207 14.01.08.014	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivaz ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 2,5mm² impianto elettrico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	48,89	146,67
212 / 208 14.01.09.024	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione ... le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. trifase con neutro, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 6 mm² impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	86,41	172,82
213 / 209 14.02.01.002	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (ques ... on malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm² impianto elettrico					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	52,86	2'114,40
214 / 210 14.02.03.001	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (te ... primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+t 10/16A - 1 modulo impianto elettrico					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	11,80	212,40
215 / 211 14.02.03.002	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (te ... to con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+t 10/16A - Universale - 2 moduli impianto elettrico					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	17,20	481,60
216 / 212 14.02.05	Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con placca in esecuzione stagna IP55, con membrana							
	A R I P O R T A R E							652'664,07

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							652'664,07
217 / 213 14.02.06.007	morbida trasparente. impianto elettrico					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	13,46	201,90
	Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso o a parete, realizzate in conformità alla Norma IEC 60309, compreso delle opere necessarie per il montaggio e ... laggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Presa CEE a parete 2P+T 16A 230V (blu) impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,92	38,92
218 / 214 14.02.06.008	Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso o a parete, realizzate in conformità alla Norma IEC 60309, compreso delle opere necessarie per il montaggio e ... ggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Presa CEE a parete 3P+T 16A 400V (rossa) impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,54	40,54
	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, coll ... el suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 25 mm impianto elettrico		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	13,71	1'371,00
220 / 216 14.03.02.003	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, coll ... el suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 32 mm impianto elettrico		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	15,44	3'088,00
	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fi ... cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D25mm impianto elettrico		800,00			800,00		
	SOMMANO m					800,00	5,24	4'192,00
222 / 218 14.03.11.003	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fi ... cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D32mm impianto elettrico		700,00			700,00		
	SOMMANO m					700,00	5,67	3'969,00
	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffatura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripri ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70 impianto elettrico					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		665'565,43

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11- Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		665'565,43
	SOMMANO cad					20,00	9,71	194,20
224 / 220 14.03.13.003	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffatura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripri ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70 impianto elettrico					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	11,35	227,00
225 / 221 14.03.13.005	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffatura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripri ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. Scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x80 impianto elettrico					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	53,13	531,30
226 / 222 14.03.14.003	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 190x140x70 impianto elettrico					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,22	384,40
227 / 223 14.03.16.001	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x1,5mm ² impianto elettrico		1000,00			1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	1,15	1'150,00
228 / 224 14.03.16.002	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm ² impianto elettrico		1500,00			1'500,00		
	SOMMANO m					1'500,00	1,81	2'715,00
229 / 225 14.03.16.003	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm ² impianto elettrico		1000,00			1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	2,54	2'540,00
230 / 226 14.03.16.004	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm ² impianto elettrico		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	3,52	1'056,00
	A R I P O R T A R E							674'363,33

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							674'363,33
231 / 227 14.03.16.006	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x16mm ² impianto elettrico		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	7,63	763,00
232 / 228 14.03.16.007	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x25mm ² impianto elettrico		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	10,73	536,50
233 / 229 14.03.17.052	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 5x6mm ² impianto elettrico		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	12,00	2'400,00
234 / 230 14.03.21.001	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 25 mm ² impianto elettrico		160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	6,29	1'006,40
235 / 231 14.03.22.001	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamen ... r segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m impianto elettrico					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	96,79	774,32
236 / 232 14.04.01.001	Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera ... lcolata come sola superficie frontale al metro quadro (LxH). per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A impianto elettrico					1,60		
	SOMMANO m ²					1,60	3'297,23	5'275,57
237 / 233 14.04.03.002	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,60	154,60
238 / 234 14.04.03.003	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 moduli							
	A R I P O R T A R E							685'273,72

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							685'273,72
	impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	212,78	212,78
239 / 235 14.04.03.004	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	320,80	320,80
240 / 236 14.04.03.005	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 72 moduli impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	446,29	446,29
241 / 237 14.04.04.008	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi ... eca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP55 con portella 8 moduli impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	40,80	81,60
242 / 238 14.04.04.012	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi ... ca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP55 con portella 54 moduli impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	231,08	231,08
243 / 239 14.04.14.003	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o senza lampada di s ... a e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. portafusibili 10x38 4P - fusibile fino a 32A impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,95	87,90
244 / 240 14.04.05.009	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A impianto elettrico					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	42,43	2'970,10
245 / 241 14.04.05.015	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione ... nterruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A impianto elettrico					11,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		689'624,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		689'624,27
	SOMMANO cad					11,00	104,08	1'144,88
246 / 242 14.04.05.016	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione ... nterruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A impianto elettrico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	149,38	597,52
247 / 243 14.04.05.048	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione ... terruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 80 A impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	258,96	258,96
248 / 244 14.04.06.002	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA impianto elettrico					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	57,00	1'710,00
249 / 245 14.04.06.005	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... reso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	58,65	58,65
250 / 246 14.04.06.014	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	105,53	105,53
251 / 247 14.04.06.017	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... reso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	82,17	164,34
252 / 248 14.04.06.020	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA							
	A R I P O R T A R E							693'664,15

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							693'664,15
	impianto elettrico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	81,36	325,44
253 / 249 14.04.06.022	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A cl.A - 30 mA impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,69	97,69
254 / 250 14.04.11.002	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento, con o senza ... i altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a) impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,25	49,25
255 / 251 14.04.16.005	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettr ... ture e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. spia presenza tensione fino a 3 LED impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,97	49,94
256 / 252 14.04.16.006	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettr ... ro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. interr.orario a cavallieri 24H 1 contatto con riserva impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,59	115,59
257 / 253 14.04.16.009	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettr ... e. strumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	318,81	318,81
258 / 254 14.06.01.007	Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità statico "UPS", di tipo Online a doppia conversione (VFI secondo la normativa IEC 62040-3), con scomparto batterie incorporato ... reso l'onere per la messa in servizio ed eventuale programmazione. monofase/Monofase Potenza: 5000VA/4000W Aut. 10 min impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'615,99	4'615,99
259 / 255 14.06.02.005	Fornitura e posa in opera di contenitore per batterie compatibile con gli UPS di cui alla voce 14.6.1 per portare l'autonomia a 30 minuti al 80% del carico.Sono compresi i collegam ... e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. pacco Batterie in BOX per UPS da 5000VA impianto elettrico					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		699'236,86

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 14 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		699'236,86
	SOMMANO cad					1,00	1'775,68	1'775,68
260 / 256 14.08.03.001	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L'efficienza minima dell'apparecchio dovrà essere di ... con ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico impianto elettrico					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	137,44	4'810,40
261 / 257 14.08.04.003	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e sc ... apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=1800mm Flusso luminoso da 3050lm a 6900lm. Driver Elettronico impianto elettrico					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	123,69	1'236,90
262 / 258 14.08.11.002	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica ... cativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.11W - aut. 1h - tradizionale impianto elettrico					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	92,24	1'014,64
263 / 259 14.08.11.003	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica ... cativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - tradizionale impianto elettrico					33,00		
	SOMMANO cad					33,00	105,91	3'495,03
264 / 260 14.08.12.003	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbon ... onfronto con apparecchi a tubo fluorescente). flusso Luminoso equivalente FL.24W (SA) - aut. 1h - tradizionale impianto elettrico					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	199,69	4'992,25
265 / 276 14.11.07	Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa ... il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. impianto telefonico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,16	65,16
266 / 277 14.11.09	Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia tR/R antifiamma per impianti telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato Ø 0,6 mm, isolante in pvc e guaina in pvc-FR conform ... 20-22. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) con classe minima Eca. impianto elettrico		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		716'626,92

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		716'626,92
	SOMMANO m					50,00	0,91	45,50
267 / 278 18.07.02.001	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, ... occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=40mm impianto elettrico		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,38	876,00
268 / 279 18.07.02.003	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, ... occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=63mm impianto elettrico		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	5,19	1'038,00
269 / 280 18.07.02.004	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, ... occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=90mm impianto elettrico		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	6,45	645,00
270 / 281 16.07.02	Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura trifase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e collarini per il fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte. impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	203,38	203,38
271 / 282 A.P.14	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in vetroresina, da esterno avente grado di protezione minimo IP65, completo di supporti, guide Din, pannelli, porta e chiusura a chiav ... onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondità. impianto elettrico - quadro di consegna					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'787,31	2'787,31
272 / 283 A.P.15	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto di scaricatore di sovratensione modulare 3P+N - T2. Compreso tutto l'occorrente per l'alloggiamento in oper ... onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondità. impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	494,63	494,63
273 / 284 A.P.16	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto di invertitore per la commutazione di due circuiti, compreso tutto l'occorrente per l'alloggiamento in oper ... onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondità. impianto elettrico invertitore (all'interno del quadro generale)					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		722'716,74

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		722'716,74
	SOMMANO cadauno					1,00	93,08	93,08
274 / 285 A.P.17	Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata allarme w.c. disabili costituito da pulsante a tirante, pulsante di tacitazione, relè, avvisatore acustico-luminoso, cassette, tub ... onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondità. impianto elettrico					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	299,16	2'393,28
275 / 286 A.P.19	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da esterno con lampada a led, grado di protezione IP 65, per installazione su palo, su tetto o su mensola, provvisto di ma ... accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	257,62	257,62
276 / 287 A.P.20	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con lampada a led da 200W - 4000K, per installazione su palo, su tetto o su mensola, provvisto di marchio CE e di qualità ... ne d'acciaio o catena, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	516,09	516,09
	Impianto di riscaldamento e raffrescamento (SpCat 11)							
277 / 321 24.03.05.001	Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, comp ... ca non inferiore a 2,7 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A) Piano terra - ufficio società - infermeria - locale adetti					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	888,08	2'664,24
278 / 322 24.03.05.002	Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, comp ... ca non inferiore a 3,4 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A) Piano primo - spogliatoio arbitri					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'041,15	2'082,30
279 / 323 24.03.05.003	Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, comp ... ca non inferiore a 4,0 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 39-26-23 dB(A) Piano primo - spogliatoio atleti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'222,04	2'444,08
	A R I P O R T A R E							733'167,43

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
Allegato II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							733'167,43
	Spazi esterni di pertinenza (SpCat 12)							
280 / 197 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici per ripriastino paviamentazione esterna a seguito di scavi per realizzazione condutture di scarico e per approvvigionamento idrico		30,00	1,000		30,00		
	SOMMANO m²					30,00	15,38	461,40
281 / 198 06.02.13.001	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 - 8 cm, aventi resistenza media a compressi ... so dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: spessore cm 6 di colore grigio chiaro per ripriastino paviamentazione esterna a seguito di scavi per realizzazione condutture di scarico e per approvvigionamento idrico		30,00	1,000		30,00		
	SOMMANO m²					30,00	39,79	1'193,70
	Dotazioni antincendio (SpCat 13)							
282 / 261 14.09.01	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di rivelazione incendi del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall ... , il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	59,91	119,82
283 / 262 14.09.08.001	Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1, 2 o 4 loop per la gestione di sistemi di tipo indirizzabile. Ciascun loop della centrale antincendi ... la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. ad 1 loop impianto antincendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'873,00	2'873,00
284 / 263 14.09.09.001	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli allarmi.Il rivela ... le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in controsoffitto. rivelatore ottico di fumi indirizzabile impianto antincendio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	179,96	359,92
285 / 264 14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per montaggio sporgente ... ma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii.. impianto antincendio					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	135,46	1'083,68
286 / 265 14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto indirizzabile di tipo ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante.Il livello s ... ità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54							
	A R I P O R T A R E							739'258,95

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11 - Copia Del Documento Digitalmente Firmato

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							739'258,95
287 / 266 14.09.14.003	parte 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva. impianto antincendio					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	265,26	2'122,08
	Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con contatto in commutazione esente da potenziale per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile, collegabile di ... Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita impianto antincendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	194,79	194,79
288 / 267 14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto indirizzabile di tipo ottico/ acustico realizzato con sirena e led lampeggiante. Il livello s ... ità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva. impianto antincendio					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	265,26	1'591,56
	Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di cassetta da esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello aperto con lastra serigrafata di tipo ... e per i ripristini, accessori, ed ogni altro onere e magistero. Cassetta idrante da incasso in lamiera verniciata impianto antincendio					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	403,50	807,00
290 / 269 27.03.01.002	Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa secondo norma UNI 10779 con attacco flangiato o filettato, composto da attacco UNI 70 - UNI 804 femmina con girello, va ... cartello "Attacco Autopompa VV.F" con scritta di colore bianco su sfondo rosso ed accessori. Attacco motopompa DN 2"1/2 impianto antincendio					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	545,46	545,46
	Fornitura e posa in opera di cassetta non incassabile in lamiera verniciata di colore rosso per gruppo motopompa di cui alle voci 27.3.1, comprensivo di lastra infrangibile serigrafata, accessori di montaggio e ogni altro onere e magistero. Cassetta per gruppi 2" - 2"1/2 impianto antincendio					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	182,03	182,03
292 / 271 A.P.18	Fornitura e posa in opera di pulsante manuale sgancio sottovetro protetto, ad attivazione mediante rottura del vetro, per montaggio sporgente. Il pulsante dovrà essere dotato di LE ... n'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza e/o profondità. impianto antincendio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	114,25	114,25
	Fornitura e collocazione cartellonistica per indicazione, vie di esodo, pulsanti di allarme ed emergenza incendi, vietato fumare, indicazioni di tipo sportivo, ecc. impianto antincendio e sicurezza					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	11,84	355,20
	A R I P O R T A R E							745'171,32

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 115 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							745'171,32
294 / 273 A.P.05	Fornitura e collocazione cartelli di sicurezza in alluminio bifacciale per indicazione, vie di esodo, pulsanti di allarme ed emergenza incendi, vietato fumare, estintori ecc, ecc. impianto antincendio e sicurezza					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	22,11	663,30
295 / 274 A.P.03	Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 113B (carico nominale Kg 5) impianto antincendio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	155,19	620,76
296 / 275 A.P.02	Fornitura e collocazione di estintore portatile avente capacità estinguente non inferiore a 13A, 89BC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica di ogni altro onere e magistero per dare l'estintore in opera perfettamente funzionante e rispondente alle norme vigenti. impianto antincendio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	96,58	386,32
	Oneri per la sicurezza (SpCat 14)							
297 / 288 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi su ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Prospetto esterno - prospetto ovest - prospetto Sud *(lung.=9,20+3,10+30,00) - prospetto Est - prospetto Nord		32,00 8,00 42,30 28,50 42,00		9,000 5,000 9,000 9,000 9,000	288,00 40,00 380,70 256,50 378,00		
	SOMMANO m²					1'343,20	8,27	11'108,26
298 / 289 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera completo dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni nolo ponteggio per 1 mese - quantità di cui alla voce 26.01.01.001					1'311,20		
	SOMMANO m²xmese					1'311,20	1,64	2'150,37
299 / 290 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base quantità di cui alla voce 26.01.01.001					1'311,20		
	SOMMANO m²					1'311,20	3,64	4'772,77
300 / 291 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento risultata piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori							
	A R I P O R T A R E							764'873,10

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							764'873,10
301 / 292 26.01.11	apprestamenti per la sicurezza - per lavorazioni interne		1,20	2,400	7,000	20,16		
	SOMMANO m³					20,16	18,66	376,19
	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.							
	apprestamenti per la sicurezza - per lavorazioni interne					20,00		
302 / 293 26.01.15	SOMMANO cad					20,00	12,40	248,00
	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.							
	Prospetto esterno							
	- prospetto ovest		32,00		9,000	288,00		
303 / 294 26.01.26	- prospetto Sud *(lung.=9,20+3,10+30,00)		42,30		9,000	380,70		
	- prospetto Est		28,50		9,000	256,50		
	SOMMANO m²					925,20	2,95	2'729,34
	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a ... restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.							
304 / 295 26.01.29	Recinzione esterna							
	- prospetto Ovest *(lung.=8,00+46,00+1,00)		55,00		1,000	55,00		
	SOMMANO m²					55,00	14,14	777,70
	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.							
305 / 296 26.01.42	Recinzione esterna							
	- prospetto Ovest *(lung.=8,00+46,00)		54,00		2,000	108,00		
	- prospetto Sud		38,00		2,000	76,00		
	- prospetto Est *(lung.=18,50+1,50)		20,00		2,000	40,00		
306 / 297 26.01.44.001	SOMMANO m²					224,00	19,36	4'336,64
	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.							
	Apprestamenti per la sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	373,87	747,74
307 / 298	Rete di sicurezza anticaduta a norma UNI EN 1263-2 del 2003, in multibava di polipropilene, maglia 10x10 cm, con bordature in fune di poliammide di diametro non inferiore a ... d ogni altro onere per garantirne l'utilizzo in condizioni di massima sicurezza. installata con l'ausilio di trabattello		32,80	26,000		852,80		
	SOMMANO m²					852,80	8,44	7'197,63
	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con							
	A R I P O R T A R E							781'286,34

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							781'286,34
26.01.45.003	estremità cucita e con manicotto. lunghezza 30 m apprestamenti per la sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	544,14	1'088,28
308 / 299 26.01.46	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio. Apprestamenti per la sicurezza					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	67,68	203,04
309 / 300 26.01.53	Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d'ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m. Apprestamenti per la sicurezza					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	75,80	227,40
310 / 301 26.01.56	Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in acciaio zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN. Apprestamenti per la sicurezza					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,54	40,62
311 / 302 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. messa a terra ponteggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,60	113,20
312 / 303 26.02.09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. messa a terra ponteggio		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	11,42	228,40
313 / 304 26.03.02.001	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00 Segnaletica di sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,02	122,04
314 / 305 26.03.02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 Segnaletica di sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,20	73,20
	A R I P O R T A R E							783'382,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							783'382,52
315 / 306 26.03.07.002	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata media ... per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10 segnaletica di sicurezza					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	9,57	47,85
316 / 307 26.05.01.001	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata dell ... l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC apprestamenti per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,15	67,15
317 / 308 26.05.02	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elet Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5). apprestamenti per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	105,58	105,58
318 / 309 26.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Apprestamenti per la sicurezza					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	11,51	69,06
319 / 310 26.06.04	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni inter ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Apprestamenti per la sicurezza					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	0,95	76,00
320 / 311 26.06.06	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile. Apprestamenti per la sicurezza					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	1,18	94,40
321 / 312 26.06.07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. Apprestamenti per la sicurezza					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,29	85,80
322 / 313 26.06.10.001	Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e							
	A R I P O R T A R E							783'928,36

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
 Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
 Allegato 11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							783'928,36
323 / 314 26.07.01.001	usati dall'operatore durante le lavorazioni interf ... viste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. con tensione massima di utilizzo 1000 V Apprestamenti per la sicurezza					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,06	81,20
	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego w.c. chimico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	424,36	424,36
324 / 315 26.07.01.002	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo w.c. chimico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	148,89	446,67
	Parziale LAVORI A MISURA euro							784'880,59
	T O T A L E euro							784'880,59
	A R I P O R T A R E							

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Protocollo Arrivo N. 26606/2023 del 23-06-2023
Alegato II - Copia del Documento Firmato Digitalmente

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo